

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO 01-3PLANTA 3ª REHABILITACION VIVIENDA 3ª PLANTA**

**SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 01 TRABAJOS PREVIOS**

<b>E01DEW010</b>	<b>m2</b>	<b>PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.</b> Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA040	0,250 h.	Oficial segunda	15,76	3,94	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,58</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>E01052</b>	<b>ud</b>	<b>RETIRADA MUEBLES Y ELECTRODOM.</b> Retirada de todos los muebles y electrodomésticos abandonados en la vivienda, incluso mobiliario de cocina, estanterías, desmontaje de los mismos y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	6,000 h.	Oficial segunda	15,76	94,56	
O01OA070	6,000 h.	Peón ordinario	14,55	87,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>181,86</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>E01DEA010</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.</b> Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,750 h.	Peón especializado	14,66	11,00	
M06MI010	0,176 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,19	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,21</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>E01DFB010</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLICION DIVISION</b> Demolición de tabique de carton yeso y estructura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	14,55	8,73	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,73</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>E01DIE010</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.</b> Lev antado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal de 90 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB210	0,700 h.	Oficial 2º electricista	15,57	10,90	
O01OA040	4,600 h.	Oficial segunda	15,76	72,50	
O01OA070	4,600 h.	Peón ordinario	14,55	66,93	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>150,33</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>E01DIE030</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN</b> Lev antado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
O01OB220	0,250 h.	Ayudante electricista	15,57	3,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,89</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>E01DIF010</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.</b> Lev antado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OB180	1,700 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	26,84	
O01OA040	3,800 h.	Oficial segunda	15,76	59,89	
O01OA070	3,800 h.	Peón ordinario	14,55	55,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>142,02</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E01DIF020</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANTADO AP.SANITARIOS</b> Lev antado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares.			
O01OB180	0,620 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	9,79	
O01OA070	0,620 h.	Peón ordinario	14,55	9,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>18,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E01DIF030</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANTADO BAÑERA/DUCHA</b> Lev antado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares.			
O01OB180	1,200 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	18,95	
O01OA070	1,200 h.	Peón ordinario	14,55	17,46	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E01DIP010</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT. PORTERO AUTOM. 1 VIV.</b> Lev antado de portero automático o video-portero de una vivienda, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios aux iliares.			
O01OB210	0,950 h.	Oficial 2º electricista	15,57	14,79	
O01OA070	0,950 h.	Peón ordinario	14,55	13,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E01DKA030</b>	<b>m2</b>	<b>LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO</b> Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares.			
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	15,21	4,56	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	14,55	4,37	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>E01DKM050</b>	<b>m.</b>	<b>LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO</b> Lev antado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA040	0,400 h.	Oficial segunda	15,76	6,30	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	14,55	5,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>E01DKM060</b>	<b>m.</b>	<b>LEVANTADO DE PERSIANAS</b> Lev antado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA040	0,400 h.	Oficial segunda	15,76	6,30	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	14,55	5,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>E01DPP020</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO</b> Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA070	0,750 h.	Peón ordinario	14,55	10,91	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCAMPUSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01DPW040	m2	<b>LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO</b> Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	14,55	2,18	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,18</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 02 ALBAÑILERIA**

E07TL016	m2	<b>TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5</b> Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,410 h.	Oficial primera	16,76	6,87	
O01OA070	0,410 h.	Peón ordinario	14,55	5,97	
P01LH020	0,035 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	62,61	2,19	
P01MC030	0,016 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	46,38	0,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,77</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02039	m2	<b>RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.</b> Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, mortero de cemento y arena de río 1/4.			
O01OA030	0,430 h.	Oficial primera	16,76	7,21	
O01OA050	0,430 h.	Ayudante	15,21	6,54	
A01A030	0,030 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	2,18	
A02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	0,64	
P01UC040	0,120 kg	Puntas 21x110	5,25	0,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E07RP020	m.	<b>RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C/YESO</b> Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,76	10,06	
O01OA050	0,600 h.	Ayudante	15,21	9,13	
P01UC020	0,120 kg	Puntas 17x70	5,08	0,61	
A01A030	0,011 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E07RE015	m2	<b>RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.</b> Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA040	0,650 h.	Oficial segunda	15,76	10,24	
O01OA070	0,650 h.	Peón ordinario	14,55	9,46	
A02A060	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	0,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,15</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07RS030	ud	<b>RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.</b> Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.			
O01OA030	0,940 h.	Oficial primera	16,76	15,75	
O01OA060	0,940 h.	Peón especializado	14,66	13,78	
P01LH010	0,008 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	58,81	0,47	
A02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,64</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUPOSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07WA110	ud	<b>AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA MULTIFAM.</b> Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones por vivienda multifamiliar o en bloque, (considerando una recusión media por vivienda de 4 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.			
O01OA030	15,610 h.	Oficial primera	16,76	261,62	
O01OA050	15,610 h.	Ayudante	15,21	237,43	
O01OA070	15,610 h.	Peón ordinario	14,55	227,13	

**TOTAL PARTIDA..... 726,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E11CCC020	m2	<b>RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5</b> Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I/II-B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,76	2,85	
O01OA050	0,170 h.	Ayudante	15,21	2,59	
A02A090	0,042 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	53,82	2,26	

**TOTAL PARTIDA..... 7,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

R10GG100	m.	<b>REST. GRIETAS &lt;1 cm MORTERO EPOXY</b> Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.			
O01OA040	0,396 h.	Oficial segunda	15,76	6,24	
O01OA060	0,198 h.	Peón especializado	14,66	2,90	
P33A140	0,100 kg	Masilla araldit 812/813	6,26	0,63	
P33OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,06	0,12	
A02S220	9,240 l.	MORTERO EPOXIDICO TIXOTROPICO	0,67	6,19	
M11PI020	0,279 h.	Eq. de inyección manual resinas	1,12	0,31	

**TOTAL PARTIDA..... 16,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

E17CBL010	ud	<b>CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA</b> Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OB200	0,500 h.	Oficial 1º electricista	16,65	8,33	
P15FB160	1,000 ud	Armario puerta opaca 16 módulos	21,53	21,53	
P15FE100	2,000 ud	PIA Legrand 2x 40 A	34,49	68,98	
P15FD020	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA	32,41	32,41	
P15FE010	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	9,66	9,66	
P15FE020	2,000 ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	9,86	19,72	
P15FE030	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	10,11	10,11	
P15FE040	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	10,33	10,33	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 181,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CC010	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.</b> Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,150 h.	Oficial 1º electricista	16,65	2,50	
O01OB210	0,150 h.	Oficial 2º electricista	15,57	2,34	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,12	
P15GA010	2,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	0,30	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 6,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E17CC020	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.</b> Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,150 h.	Oficial 1º electricista	16,65	2,50	
O01OB210	0,150 h.	Oficial 2º electricista	15,57	2,34	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,14	0,14	
P15GA020	3,000 m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,22	0,66	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 6,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17CC030	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.</b> Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,200 h.	Oficial 1º electricista	16,65	3,33	
O01OB210	0,200 h.	Oficial 2º electricista	15,57	3,11	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,14	0,14	
P15GA030	3,000 m.	Cond. ríg. 750 V 4 mm2 Cu	0,37	1,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 8,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17CC040	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.</b> Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,250 h.	Oficial 1º electricista	16,65	4,16	
O01OB210	0,250 h.	Oficial 2º electricista	15,57	3,89	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,14	0,14	
P15GA040	3,000 m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,52	1,56	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 10,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNE010	ud	<b>P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO</b> Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Stylo, instalado.			
O01OB200	0,350 h.	Oficial 1º electricista	16,65	5,83	
O01OB220	0,350 h.	Ayudante electricista	15,57	5,45	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,96	
P15GA010	16,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	2,40	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA010	1,000 ud	Interruptor unipo. Niessen-Stylo	2,79	2,79	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 18,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E17MNE020</b>	<b>ud</b>	<b>P.LUZ CONM. NIESSEN-STYLO</b> Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Niessen serie Stylo, instalado.			
001OB200	0,500 h.	Oficial 1º electricista	16,65	8,33	
001OB220	0,500 h.	Ayudante electricista	15,57	7,79	
P15GB010	13,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,56	
P15GA010	39,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	5,85	
P15GK050	2,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,38	
P15MNA020	2,000 ud	Conmutador Niessen-Stylo	3,26	6,52	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,31</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E17MNE060</b>	<b>ud</b>	<b>P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-STYLO</b> Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Stylo, instalado.			
001OB200	0,400 h.	Oficial 1º electricista	16,65	6,66	
001OB220	0,400 h.	Ayudante electricista	15,57	6,23	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GA010	12,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	1,80	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA060	1,000 ud	Puls timbre/luz Niessen-Stylo	3,50	3,50	
P15MNA070	1,000 ud	Zumbador Niessen-Stylo	9,94	9,94	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,92</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>E17MNE080</b>	<b>ud</b>	<b>B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-STYLO</b> Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.			
001OB200	0,450 h.	Oficial 1º electricista	16,65	7,49	
001OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	15,57	7,01	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GA020	18,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,22	3,96	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA080	1,000 ud	Base ench. t.t. des.Niessen-Stylo	3,35	3,35	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>E17MNE090</b>	<b>ud</b>	<b>B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-STYLO</b> Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.			
001OB200	0,450 h.	Oficial 1º electricista	16,65	7,49	
001OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	15,57	7,01	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GA020	18,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,22	3,96	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA090	1,000 ud	Base ench. schuko Niessen-Stylo	3,35	3,35	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E17MNE110</b>	<b>ud</b>	<b>TOMA TELÉF. NIESSEN-STYLO</b> Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Stylo, instalada.			
O01OB200	0,450 h.	Oficial 1º electricista	16,65	7,49	
O01OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	15,57	7,01	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA110	1,000 ud	Toma telf. Niessen-Stylo	7,56	7,56	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E17MNE150</b>	<b>ud</b>	<b>TOMA TV-R/SAT NIESSEN-STYLO</b> Toma para TV-R/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV-R/SAT Niessen Stylo, instalada.			
O01OB200	0,550 h.	Oficial 1º electricista	16,65	9,16	
O01OB220	0,550 h.	Ayudante electricista	15,57	8,56	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA150	1,000 ud	Toma TV-R/SAT Niessen-Stylo	11,10	11,10	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E19PC010</b>	<b>ud</b>	<b>PORTERO ELEC. VIV. UNIF. FERMAX</b> Portero electrónico Fermax, para una vivienda unifamiliar, formado por sistema convencional, incluyendo teléfono electrónico, montado, cableado y conexionado completo.			
O01OB200	1,000 h.	Oficial 1º electricista	16,65	16,65	
O01OB220	1,000 h.	Ayudante electricista	15,57	15,57	
P22BK100	1,000 ud	Kit de Portero Fermax Citimax 1 línea	24,65	24,65	
P22BF040	5,000 m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,46	2,30	
P22BF010	5,000 m.	Manguera 5x0,25 mm2.	1,17	5,85	
P01DW090	5,000 ud	Pequeño material	0,88	4,40	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>69,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 04 INSTALACIÓN FONTANERÍA**

<b>E20XVP030</b>	<b>ud</b>	<b>INST.VIVIENDA C/COCINA+2 BAÑOS</b> Instalación de fontanería completa, para vivienda compuesta de cocina, baño y aseo completo, con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.			
E20XEP040	2,000 ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO	200,07	400,14	
E20XEP050	1,000 ud	INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA	184,50	184,50	
E20XAU070	1,000 ud	INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVAD/LA	42,01	42,01	
E20VE020	7,000 ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	9,77	68,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>695,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>E21ADP040</b>	<b>ud</b>	<b>P.DUCHA PORC. 90x90 BLA.</b> Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
O01OB170	0,800 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	13,87	
P18DP200	1,000 ud	P. ducha 90x90 blanco	93,67	93,67	
P18GD050	1,000 ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	27,40	27,40	
P17SV150	1,000 ud	Válvula desagüe ducha D60	7,18	7,18	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>142,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E21ALA020	ud	<b>LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.</b> Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OB170	1,100 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	19,07	
P18LP020	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria	38,46	38,46	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lavabocromo s.n.	22,61	22,61	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,17	2,17	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,50	5,00	

**TOTAL PARTIDA..... 87,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E21ANB010	ud	<b>INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.</b> Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapalacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.			
O01OB170	1,300 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	22,54	
P18IB010	1,000 ud	Inod.t.bajoc/tapa-mec.c.Victoria	116,56	116,56	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,50	2,50	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,24	1,24	

**TOTAL PARTIDA..... 142,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21ATC020	ud	<b>BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA.</b> Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OB170	1,200 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	20,81	
P18VT040	1,000 ud	Bidé c/tapa-fij. bla. Meridian	85,71	85,71	
P18GT060	1,000 ud	Grifo monomando bidecromo s.n.	23,87	23,87	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,17	2,17	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,50	5,00	

**TOTAL PARTIDA..... 137,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E21AWL030	ud	<b>LAVADERO 60x40 BLA. MMDO.</b> Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm., colocado sobre mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.			
O01OB170	1,100 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	19,07	
P18WC010	1,000 ud	Lavadero gres 60x39,5 bla.	53,59	53,59	
P18GF100	1,000 ud	Grif.monom.repisafregadero cromo s.n.	29,86	29,86	
P17SV060	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	1,68	1,68	
P17SS020	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,07	2,07	

**TOTAL PARTIDA..... 106,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 05 REVESTIMIENTOS**

<b>E08PEW020</b>	<b>m2</b>	<b>MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.</b> Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,76	4,19	
P04RW070	1,200 m2	Malla fibra vidrio 3x3 mm.	1,99	2,39	
A01A030	0,001 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E08PEW010</b>	<b>m.</b>	<b>GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL</b> Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,76	2,51	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,58	
P04RW060	1,000 m.	Guardavivos plástico y metal	0,36	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E08PFM020</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.</b> Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,76	5,87	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	15,21	5,32	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	1,27	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>E08PKW020</b>	<b>m2</b>	<b>MALLA MORTERO</b> Malla mortero para armado Cotegran, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R punteado.			
O01OA030	0,125 h.	Oficial primera	16,76	2,10	
P04RW030	1,100 m2	Malla mortero	1,85	2,04	
A01A061	0,001 m3	PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R	134,26	0,13	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>E27GR010</b>	<b>m2</b>	<b>REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS</b> Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.			
O01OB230	0,240 h.	Oficial 1ª pintura	16,27	3,90	
O01OB240	0,240 h.	Ayudante pintura	14,89	3,57	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	5,35	0,37	
P25FF020	0,150 l.	Revest. impermeable Montokril liso b/color	2,95	0,44	
P25FG020	0,700 l.	Revest. buena adher. color Montokril rugoso	3,17	2,22	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,70	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**  
**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11EXG060	m2	<b>SOLADO GRES 33x33cm.</b> Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (Al,Ala s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,450 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,38	
O01OB100	0,450 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	6,94	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	11,83	0,24	
P08EXG060	1,050 m2	Bald.gres 33x33 cm. natural Aragón	13,81	14,50	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,71	
P01FJ060	1,500 kg	Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color	0,61	0,92	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,33</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11EXG065	m2	<b>SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.</b> Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (Al,Ala s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,470 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,71	
O01OB100	0,470 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	7,25	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	11,83	0,24	
P08EXG071	1,050 m2	Bald.gres 31x31 cm. antideslizan.	8,98	9,43	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,71	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	89,15	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,07</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11EXG011	m2	<b>SOLADO FERROGRES NATURAL 33x33cm.</b> Solado de baldosa de Ferrogres de 33x33 cm. natural con ferrojunta antracita de 1 cm. (Al,Ala s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,470 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,71	
O01OB100	0,470 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	7,25	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	11,83	0,24	
P08EXG011	1,050 m2	Bald.Ferrogres 33x33 cm. natural	13,25	13,91	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,71	
P01FJ095	3,000 kg	Mortero Ferrojunta Antracita	0,63	1,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,35</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PVA030	m.	<b>VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm</b> Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,76	5,87	
O01OA070	0,350 h.	Peón ordinario	14,55	5,09	
P10VA040	1,000 m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm	8,57	8,57	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,93</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PLM010	m.	<b>LOSA MÁRMOL PULIDO a=18cm</b> Losa cubremuros de mármol pulido en piezas de una longitud de 1 m. y para un ancho de muro de 18 cm. Recibida con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,76	5,03	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	14,55	4,37	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	0,17	
P10LM010	1,000 ud	Losa mármol pulido L=100cm base=18cm	60,81	60,81	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PNG020	m.	<b>ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm</b> Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
O01OB070	0,970 h.	Oficial cantero	16,40	15,91	
O01OB080	0,970 h.	Ayudante cantero	15,57	15,10	
P09EG020	1,000 m2	Encimera granito nacional e=3cm.	130,23	130,23	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	6,74	6,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>167,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12AG020	m2	<b>ALIC. PLAQUETA GRES 15x15cm. C/JTA. C/ADH.</b> Alicatado con plaqueta de gres natural 15x15 cm. con junta de 1 cm., (Al,Ala s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OB090	0,450 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,38	
O01OB100	0,450 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	6,94	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P09ABG020	1,050 m2	Plaqueta gres 15x15 cm.	20,35	21,37	
P01FA068	0,002 t.	M.cola int.p/bald.Ibersec Tradicional GR	84,51	0,17	
P01FJ015	0,002 t.	M.int/ext p/rejuntado Ibersec junta color	352,12	0,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E08PEM010	m2	<b>GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO</b> Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OB110	0,270 h.	Oficial yesero o escayolista	16,40	4,43	
O01OA070	0,270 h.	Peón ordinario	14,55	3,93	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,87	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	75,11	0,23	
P04RW060	0,215 m.	Guardavivos plástico y metal	0,36	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E08TAK010</b>	<b>m2</b>	<b>FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13</b> Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OB110	0,320 h.	Oficial yesero o escayolista	16,40	5,25	
O01OB120	0,320 h.	Ayudante yesero o escayolista	15,57	4,98	
P04PY030	1,050 m2	Placa yeso laminado N-13	3,81	4,00	
P04PW040	0,470 kg	Pasta para juntas yeso	1,10	0,52	
P04PW010	1,890 m.	Cinta de juntas yeso	0,07	0,13	
P04PW150	0,700 m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,29	0,90	
P04TW070	2,600 m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,01	2,63	
P04PW090	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
P04PW100	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,10	
P04TW080	0,320 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,28	0,09	
P04TW090	1,260 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,47	0,59	
P04PW030	0,530 kg	Material de agarre yeso	0,40	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,50</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>E10INS140</b>	<b>m.</b>	<b>SELLADO APARATO SANITARIO</b> Sellado de juntas entre paramentos y aparatos sanitarios, mediante aplicación de silicona fungicida, i/medios axiliares y limpieza.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,76	8,38	
P06SI140	1,000 m.	Sellado silicona fungicida e=7mm	0,52	0,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,90</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>E10INS090</b>	<b>m.</b>	<b>SELL.CARPIN.A OBRA C/POLIURETANO</b> Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado. (sin incluir elevación de materiales ni andamios).			
O01OA030	0,035 h.	Oficial primera	16,76	0,59	
P06SI150	1,000 m.	Sellado poliuretano e=7 mm.	0,95	0,95	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,54</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>E10INR009</b>	<b>m2</b>	<b>IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO</b> Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros acrílicos, pigmento de alta estabilidad a las radiaciones y extenders seleccionados en emulsión acuosa, formado por una capa de imprimación Impertexsa y dos capas de Impertexsa con armadura color gris. (UNE 53410).			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,76	3,35	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	15,21	3,04	
P06SR009	2,200 kg	Pintura cubiertas Impertexsa gris	2,94	6,47	
P06SL161	1,100 m2	Geotextil Impertexsa A-50	1,32	1,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,31</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCAMPUSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 06 CARPINTERIA DE ALUMINIO**

<b>E14ALH010</b>	<b>ud</b>	<b>VENT.AL.LB.CORRED. M-B 100x120cm</b> Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.Vidrio instalado 4+6+4			
O01OB130	0,300 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,92	
O01OB140	0,150 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,31	
P12PW01022	4,800 m.	Armazon	133,81	642,29	
P12ALH020	1,000 ud	Vent. corred. monobloc 100x120	144,98	144,98	
E16ESA020	4,000 m2	D. ACRIST. CLIMALIT 4/6ú8/4	21,39	85,56	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>880,06</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>E14ALH020</b>	<b>ud</b>	<b>VENT.AL.LB.CORRED. M-B 240x157cm</b> Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x157 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OB130	0,350 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	5,74	
O01OB140	0,175 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,70	
P12PW01022	5,400 m.	Armazon	133,81	722,57	
P12ALH030S	1,000 ud	Vent. corred. monobloc 250x117+0.40	246,48	246,48	
E16ESA020	1,200 m2	D. ACRIST. CLIMALIT 4/6ú8/4	21,39	25,67	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.003,16</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>E14ALG040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC &lt;2m2</b> Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OB130	0,240 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	3,94	
O01OB140	0,120 h.	Ayudante cerrajero	15,43	1,85	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	4,16	16,64	
P12ALG100	1,000 m2	Vent. pract. monobloc >1 m2<2 m2	153,05	153,05	
E16DA060	1,000 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	47,26	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>222,74</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>E14ALP010</b>	<b>ud</b>	<b>P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 70x210cm</b> Puerta balconera practicable de 1 hoja acristalada, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15.			
O01OB130	0,300 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,92	
O01OB140	0,150 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,31	
P12PW010	5,600 m.	Premarco aluminio	4,16	23,30	
P12ALP010	1,000 ud	P.balcon.pract.1 hoja 70x210	140,26	140,26	
E16DA060	1,600 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	75,62	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>246,41</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUPOSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14ALP080	m2	<b>BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC</b> Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OB130	0,280 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,59	
O01OB140	0,140 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,16	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	4,16	16,64	
P12ALP110	1,000 m2	P.balcon. practic. monobloc 1h.	126,03	126,03	

**TOTAL PARTIDA..... 149,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14ALM010	m2	<b>MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100%</b> Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas acristalada, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalada, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB130	0,200 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	3,28	
O01OB140	0,200 h.	Ayudante cerrajero	15,43	3,09	
P12ALM010	1,000 m2	Mampara 20% pract.p/acrist.100%	85,63	85,63	
E16DA060	1,000 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	47,26	

**TOTAL PARTIDA..... 139,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13ARM	u	<b>ARMAZON CORREDERA</b> Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 60x200 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento			
O01OB130	1,010 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	16,56	
O01OB140	1,010 h.	Ayudante cerrajero	15,43	15,58	
P12PW01022	1,000 m.	Armazon	133,81	133,81	

**TOTAL PARTIDA..... 165,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 07 CARPINTERIA DE MADERA**

E13EEL050	ud	<b>P.E. BLINDADA ROBLE P.RECTO</b> Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero moldeado (EBPM) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01OB150	2,000 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	34,46	
O01OB160	2,000 h.	Ayudante carpintero	15,57	31,14	
E13CS030	1,000 ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	12,48	12,48	
P11PM090	5,500 m.	Galce roble macizo 110x30 mm.	4,89	26,90	
P11TM080	11,000 m.	Tapajunt. LM roble 85x15	2,17	23,87	
P11EM050	1,000 ud	Puerta entrada EBPM roble	223,41	223,41	
P11HB010	4,000 ud	Bisagra seguridad larga p.entra.	17,24	68,96	
P11HB080	4,000 ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	0,17	0,68	
P11HS030	1,000 ud	C.seguridad c/largo frente al.5p	36,37	36,37	
P11HT010	1,000 ud	Tirador p.entrada latón labrado	2,21	2,21	
P11HM020	1,000 ud	Mirilla latón super gran angular	1,19	1,19	

**TOTAL PARTIDA..... 461,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13EPL055	ud	<b>P.P. LISA MACIZA ROBLE</b> Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapely 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	1,000 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	17,23	
O01OB160	1,000 h.	Ayudante carpintero	15,57	15,57	
E13CS010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	8,98	8,98	
P11PR070	5,500 m.	Galce DM R.roble 70x30 mm.	2,51	13,81	
P11TL070	11,000 m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	0,85	9,35	
P11CA030	1,000 ud	P.paso CLM roble	80,52	80,52	
P11RB040	3,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,38	1,14	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,54	
P11RP020	1,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	6,51	6,51	

**TOTAL PARTIDA..... 153,65**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13EVL120	ud	<b>P.P.2/H.1 VID.L.M.ROBLE</b> Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de un cristal, lisas macizas (VLM) de roble, con precerco de pino macizo de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	1,800 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	31,01	
O01OB160	1,800 h.	Ayudante carpintero	15,57	28,03	
E13CD010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	11,20	11,20	
P11PR070	6,000 m.	Galce DM R.roble 70x30 mm.	2,51	15,06	
P11TL070	12,000 m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	0,85	10,20	
P11VA030	2,000 ud	P.Paso VLM 1 vid. roble	81,97	163,94	
P11RB040	6,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,38	2,28	
P11WP080	36,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	1,08	
P11RP060	1,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/cerrad.	8,19	8,19	
P11RW030	2,000 ud	Pasador latonado 100/250 mm.	1,40	2,80	
E16DA060	1,500 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	70,89	

**TOTAL PARTIDA..... 344,68**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13EVL055	ud	<b>P.P. 1 VID.LISA MACIZA ROBLE</b> Puerta de paso ciega normalizada, de un cristal, lisa maciza (VLM) de roble barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.Vidrio templado incluido			
O01OB150	1,300 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	22,40	
O01OB160	1,300 h.	Ayudante carpintero	15,57	20,24	
E13CS010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	8,98	8,98	
P11VA030	1,000 ud	P.Paso VLM 1 vid. roble	81,97	81,97	
P11PR070	5,500 m.	Galce DM R.roble 70x30 mm.	2,51	13,81	
P11TL070	5,500 m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	0,85	4,68	
P11RB040	3,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,38	1,14	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,54	
P11RP020	1,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	6,51	6,51	
E16DA060	1,000 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	47,26	

**TOTAL PARTIDA..... 207,53**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13EZL050	ud	<b>P.P.CORR. 1H. L.MACIZA ROBLE</b> Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso doble pre-cerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	2,500 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	43,08	
O01OB160	2,500 h.	Ayudante carpintero	15,57	38,93	
E13CS010	2,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	8,98	17,96	
P11PM070	10,000 m.	Galce roble macizo 70x30 mm.	3,15	31,50	
P11TM070	10,200 m.	Tapajunt. LM roble 70x12	1,40	14,28	
P11CA030	1,000 ud	P.paso CLM roble	80,52	80,52	
P11RW040	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	9,45	9,45	
P11RW050	1,700 m.	Perfil susp. p.corred. galv.	1,62	2,75	
P11WH080	2,000 ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,08	4,16	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,12	

**TOTAL PARTIDA..... 242,75**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 08 ACABADOS**

E27EEL010	m2	<b>PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO</b> Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.			
O01OB230	0,052 h.	Oficial 1º pintura	16,27	0,85	
O01OB240	0,052 h.	Ayudante pintura	14,89	0,77	
P25CT030	0,450 kg	Pasta temple blanco	0,15	0,07	
P25CT020	0,050 kg	Plaste	1,16	0,06	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,70	0,04	

**TOTAL PARTIDA..... 1,79**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15DBA110	m.	<b>BARANDILLA TUBO 60cm.TUBO VERT.D=19 mm</b> Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 12 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Taza-sa-2 o equivalente.			
O01OB130	0,250 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,10	
O01OB140	0,250 h.	Ayudante cerrajero	15,43	3,86	
P13BT065	1,000 m.	Barandilla 60 cm. tubo vert. D=19 mm.	20,08	20,08	

**TOTAL PARTIDA..... 28,04**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E27EPA010	m2	<b>PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR</b> Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.			
O01OB230	0,130 h.	Oficial 1º pintura	16,27	2,12	
O01OB240	0,130 h.	Ayudante pintura	14,89	1,94	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	5,35	0,37	
P25E010	0,300 l.	Pint. plást. económica b/color Mate Slam	1,45	0,44	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,70	0,14	

**TOTAL PARTIDA..... 5,01**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E27HEC030	m2	<b>ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL</b> Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.			
O01OB230	0,350 h.	Oficial 1º pintura	16,27	5,69	
P25OU060	0,350 l.	Minio de plomo marino	7,68	2,69	
P25JA090	0,200 l.	E. glicero. 1ºcal. b/n Montosintetic mate	7,67	1,53	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,70	0,06	

**TOTAL PARTIDA..... 9,97**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUPOSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E27GR010</b>	<b>m2</b>	<b>REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS</b> Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.			
O01OB230	0,240 h.	Oficial 1ª pintura	16,27	3,90	
O01OB240	0,240 h.	Ayudante pintura	14,89	3,57	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	5,35	0,37	
P25FF020	0,150 l.	Revest. impermeable Montokril liso b/color	2,95	0,44	
P25FG020	0,700 l.	Revest. buena adher. color Montokril rugoso	3,17	2,22	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,70	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>E30M010</b>	<b>m.</b>	<b>AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO</b> Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.			
O01OB150	1,000 h.	Oficial 1ª carpintero	17,23	17,23	
O01OB160	1,000 h.	Ayudante carpintero	15,57	15,57	
P34MM010	1,000 m.	Mueble bajo p/cocina lacado	231,65	231,65	
P34MM040	1,000 m.	Mueble alto p/cocina lacado	177,14	177,14	
P34MM100	1,000 m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo lac.	11,99	11,99	
P34MM130	1,000 m.	Cornisa 5cm. remate m.alto lac.	11,16	11,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>464,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>E30M040</b>	<b>ud</b>	<b>DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.</b> Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina).			
O01OB170	1,000 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	17,34	17,34	
O01OB200	1,500 h.	Oficial 1ª electricista	16,65	24,98	
P34ME050	1,000 ud	Placa cocina vitrocerám.4 fuegos	176,07	176,07	
P34ME060	1,000 ud	Horno eléctrico empotrable 1300w	109,86	109,86	
1	3,000 11,3	Campana extractora elect.60 cm.	47,89	143,67	
P34ME090	3,000 4,60	Lavadora panelable cal.media 6kg.	247,89	743,67	
P34ME110	1,200 4,88	Frigorífico panelable 350l.	252,12	302,54	
P34ME010	3,000 12,5	Montaje de electrodomésticos	21,13	63,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.581,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>E22TCG020</b>	<b>ud</b>	<b>CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WR 11-2E</b> Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo WR 11-2E. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido eléctrico y seguridad por termopar (con piloto). Sistema de alimentación eléctrica por batería de 1,5 V. Quemador multigás. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la potencia de 7,0 a 19,2 kW. Selector de temperatura de A.C.S. Caudal en A.C.S. de 2 a 11 l/min. Estabilizador del caudal de agua y sistema antical. Sonda de control de gases. Dimensiones 580 x 310 x 220 mm.			
O01OB170	1,200 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	17,34	20,81	
P20AI011	1,000 ud	Cal.gas Junkers miniMAXX WR 11-2E	206,34	206,34	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,31	6,62	
P20WH260	1,000 m.	Chimenea acero galv. D=125 mm	3,24	3,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>237,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO 02-4PLANTA 4ª REHABILITACIÓN VIVIENDA 4ª PLANTA**

**SUBCAPÍTULO 2-04 CAP 01 TRABAJOS PREVIOS**

<b>E01DEW010</b>	<b>m2</b>	<b>PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.</b> Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA040	0,250 h.	Oficial segunda	15,76	3,94	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>E01052</b>	<b>ud</b>	<b>RETIRADA MUEBLES Y ELECTRODOM.</b> Retirada de todos los muebles y electrodomésticos abandonados en la vivienda, incluso mobiliario de cocina, estanterías, desmontaje de los mismos y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	6,000 h.	Oficial segunda	15,76	94,56	
O01OA070	6,000 h.	Peón ordinario	14,55	87,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>181,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>E01DEA010</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.</b> Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,750 h.	Peón especializado	14,66	11,00	
M06MI010	0,176 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,19	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>E01DFB010</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLICION DIVISION</b> Demolición de tabique de carton yeso y estructura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	14,55	8,73	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>E01DIE010</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.</b> Lev antado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal de 90 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB210	0,700 h.	Oficial 2º electricista	15,57	10,90	
O01OA040	4,600 h.	Oficial segunda	15,76	72,50	
O01OA070	4,600 h.	Peón ordinario	14,55	66,93	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>150,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>E01DIE030</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN</b> Lev antado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
O01OB220	0,250 h.	Ayudante electricista	15,57	3,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>E01DIF010</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.</b> Lev antado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OB180	1,700 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	26,84	
O01OA040	3,800 h.	Oficial segunda	15,76	59,89	
O01OA070	3,800 h.	Peón ordinario	14,55	55,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>142,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01DIF020	ud	<b>LEVANTADO AP.SANITARIOS</b> Lev antado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliarios.			
O01OB180	0,620 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	9,79	
O01OA070	0,620 h.	Peón ordinario	14,55	9,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>18,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DIF030	ud	<b>LEVANTADO BAÑERA/DUCHA</b> Lev antado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliarios.			
O01OB180	1,200 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	18,95	
O01OA070	1,200 h.	Peón ordinario	14,55	17,46	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DIP010	ud	<b>LEVANT. PORTERO AUTOM. 1 VIV.</b> Lev antado de portero automático o video-portero de una vivienda, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios aux iliarios.			
O01OB210	0,950 h.	Oficial 2º electricista	15,57	14,79	
O01OA070	0,950 h.	Peón ordinario	14,55	13,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DKA030	m2	<b>LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO</b> Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliarios.			
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	15,21	4,56	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	14,55	4,37	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E01DKM050	m.	<b>LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO</b> Lev antado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliarios, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA040	0,400 h.	Oficial segunda	15,76	6,30	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	14,55	5,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E01DKM060	m.	<b>LEVANTADO DE PERSIANAS</b> Lev antado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, y con p.p. de medios aux iliarios, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA040	0,400 h.	Oficial segunda	15,76	6,30	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	14,55	5,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E01DPP020	m2	<b>DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO</b> Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliarios, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA070	0,750 h.	Peón ordinario	14,55	10,91	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUPOSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E01DPW040	m2	<b>LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO</b> Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	14,55	2,18	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,18</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 02 ALBAÑILERIA**

E07TL016	m2	<b>TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5</b> Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,410 h.	Oficial primera	16,76	6,87	
O01OA070	0,410 h.	Peón ordinario	14,55	5,97	
P01LH020	0,035 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	62,61	2,19	
P01MC030	0,016 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	46,38	0,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,77</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02039	m2	<b>RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.</b> Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, mortero de cemento y arena de río 1/4.			
O01OA030	0,430 h.	Oficial primera	16,76	7,21	
O01OA050	0,430 h.	Ayudante	15,21	6,54	
A01A030	0,030 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	2,18	
A02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	0,64	
P01UC040	0,120 kg	Puntas 21x110	5,25	0,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E07RP020	m.	<b>RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C/YESO</b> Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,76	10,06	
O01OA050	0,600 h.	Ayudante	15,21	9,13	
P01UC020	0,120 kg	Puntas 17x70	5,08	0,61	
A01A030	0,011 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E07RE015	m2	<b>RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.</b> Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA040	0,650 h.	Oficial segunda	15,76	10,24	
O01OA070	0,650 h.	Peón ordinario	14,55	9,46	
A02A060	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	0,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,15</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E07RS030	ud	<b>RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.</b> Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.			
O01OA030	0,940 h.	Oficial primera	16,76	15,75	
O01OA060	0,940 h.	Peón especializado	14,66	13,78	
P01LH010	0,008 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	58,81	0,47	
A02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,64</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07WA110	ud	<b>AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA MULTIFAM.</b> Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones por vivienda multifamiliar o en bloque, (considerando una recusión media por vivienda de 4 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.			
O01OA030	15,610 h.	Oficial primera	16,76	261,62	
O01OA050	15,610 h.	Ayudante	15,21	237,43	
O01OA070	15,610 h.	Peón ordinario	14,55	227,13	

**TOTAL PARTIDA..... 726,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E11CCC020	m2	<b>RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5</b> Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I/II-B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,76	2,85	
O01OA050	0,170 h.	Ayudante	15,21	2,59	
A02A090	0,042 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	53,82	2,26	

**TOTAL PARTIDA..... 7,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

R10GG100	m.	<b>REST. GRIETAS &lt;1 cm MORTERO EPOXY</b> Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.			
O01OA040	0,396 h.	Oficial segunda	15,76	6,24	
O01OA060	0,198 h.	Peón especializado	14,66	2,90	
P33A140	0,100 kg	Masilla araldit 812/813	6,26	0,63	
P33OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,06	0,12	
A02S220	9,240 l.	MORTERO EPOXIDICO TIXOTROPICO	0,67	6,19	
M11PI020	0,279 h.	Eq. de inyección manual resinas	1,12	0,31	

**TOTAL PARTIDA..... 16,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 03 INSTALACION ELECTRICA**

E17CBL010	ud	<b>CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA</b> Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OB200	0,500 h.	Oficial 1º electricista	16,65	8,33	
P15FB160	1,000 ud	Armario puerta opaca 16 módulos	21,53	21,53	
P15FE100	2,000 ud	PIA Legrand 2x 40 A	34,49	68,98	
P15FD020	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA	32,41	32,41	
P15FE010	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	9,66	9,66	
P15FE020	2,000 ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	9,86	19,72	
P15FE030	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	10,11	10,11	
P15FE040	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	10,33	10,33	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 181,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CC010	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.</b> Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,150 h.	Oficial 1º electricista	16,65	2,50	
O01OB210	0,150 h.	Oficial 2º electricista	15,57	2,34	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,12	
P15GA010	2,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	0,30	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 6,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E17CC020	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.</b> Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,150 h.	Oficial 1º electricista	16,65	2,50	
O01OB210	0,150 h.	Oficial 2º electricista	15,57	2,34	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,14	0,14	
P15GA020	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,22	0,66	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 6,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17CC030	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.</b> Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,200 h.	Oficial 1º electricista	16,65	3,33	
O01OB210	0,200 h.	Oficial 2º electricista	15,57	3,11	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,14	0,14	
P15GA030	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,37	1,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 8,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17CC040	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.</b> Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,250 h.	Oficial 1º electricista	16,65	4,16	
O01OB210	0,250 h.	Oficial 2º electricista	15,57	3,89	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,14	0,14	
P15GA040	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	0,52	1,56	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 10,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNE010	ud	<b>P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO</b> Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Stylo, instalado.			
O01OB200	0,350 h.	Oficial 1º electricista	16,65	5,83	
O01OB220	0,350 h.	Ayudante electricista	15,57	5,45	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,96	
P15GA010	16,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	2,40	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA010	1,000 ud	Interruptor unipo. Niessen-Stylo	2,79	2,79	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 18,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E17MNE020</b>	<b>ud</b>	<b>P.LUZ CONM. NIESSEN-STYLO</b> Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Niessen serie Stylo, instalado.			
001OB200	0,500 h.	Oficial 1º electricista	16,65	8,33	
001OB220	0,500 h.	Ayudante electricista	15,57	7,79	
P15GB010	13,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,56	
P15GA010	39,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	5,85	
P15GK050	2,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,38	
P15MNA020	2,000 ud	Conmutador Niessen-Stylo	3,26	6,52	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,31</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E17MNE060</b>	<b>ud</b>	<b>P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-STYLO</b> Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Stylo, instalado.			
001OB200	0,400 h.	Oficial 1º electricista	16,65	6,66	
001OB220	0,400 h.	Ayudante electricista	15,57	6,23	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GA010	12,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	1,80	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA060	1,000 ud	Puls timbre/luz Niessen-Stylo	3,50	3,50	
P15MNA070	1,000 ud	Zumbador Niessen-Stylo	9,94	9,94	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,92</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>E17MNE080</b>	<b>ud</b>	<b>B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-STYLO</b> Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.			
001OB200	0,450 h.	Oficial 1º electricista	16,65	7,49	
001OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	15,57	7,01	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GA020	18,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,22	3,96	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA080	1,000 ud	Base ench. t.t. des.Niessen-Stylo	3,35	3,35	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>E17MNE090</b>	<b>ud</b>	<b>B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-STYLO</b> Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.			
001OB200	0,450 h.	Oficial 1º electricista	16,65	7,49	
001OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	15,57	7,01	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GA020	18,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,22	3,96	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA090	1,000 ud	Base ench. schuko Niessen-Stylo	3,35	3,35	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17MNE110	ud	<b>TOMA TELÉF. NIESSEN-STYLO</b> Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Stylo, instalada.			
O01OB200	0,450 h.	Oficial 1º electricista	16,65	7,49	
O01OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	15,57	7,01	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA110	1,000 ud	Toma telf. Niessen-Stylo	7,56	7,56	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,85</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNE150	ud	<b>TOMA TV-R/SAT NIESSEN-STYLO</b> Toma para TV-R/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV-R/SAT Niessen Stylo, instalada.			
O01OB200	0,550 h.	Oficial 1º electricista	16,65	9,16	
O01OB220	0,550 h.	Ayudante electricista	15,57	8,56	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA150	1,000 ud	Toma TV-R/SAT Niessen-Stylo	11,10	11,10	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,61</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E19PC010	ud	<b>PORTERO ELEC. VIV. UNIF. FERMAX</b> Portero electrónico Fermax , para una vivienda unifamiliar, formado por sistema convencional, incluyendo teléfono electrónico, montado, cableado y conexionado completo.			
O01OB200	1,000 h.	Oficial 1º electricista	16,65	16,65	
O01OB220	1,000 h.	Ayudante electricista	15,57	15,57	
P22BK100	1,000 ud	Kit de Portero Fermax Citimax 1 línea	24,65	24,65	
P22BF040	5,000 m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,46	2,30	
P22BF010	5,000 m.	Manguera 5x0,25 mm2.	1,17	5,85	
P01DW090	5,000 ud	Pequeño material	0,88	4,40	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>69,42</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 04 INSTALACION FONTANERIA**

E20XVP030	ud	<b>INST.VIVIENDA C/COCINA+2 BAÑOS</b> Instalación de fontanería completa, para vivienda compuesta de cocina, baño y aseo completo, con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.			
E20XEP040	2,000 ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO	200,07	400,14	
E20XEP050	1,000 ud	INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA	184,50	184,50	
E20XAU070	1,000 ud	INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVAD/LA	42,01	42,01	
E20VE020	7,000 ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	9,77	68,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>695,04</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E21ADP040	ud	<b>P.DUCHA PORC. 90x90 BLA.</b> Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
O01OB170	0,800 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	13,87	
P18DP200	1,000 ud	P. ducha 90x90 blanco	93,67	93,67	
P18GD050	1,000 ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	27,40	27,40	
P17SV150	1,000 ud	Válvula desagüe ducha D60	7,18	7,18	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>142,12</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E21ALA020	ud	<b>LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.</b> Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OB170	1,100 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	19,07	
P18LP020	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria	38,46	38,46	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lavabocromo s.n.	22,61	22,61	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabobidé de 32 mm. c/cadena	2,17	2,17	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,50	5,00	

**TOTAL PARTIDA..... 87,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E21ANB010	ud	<b>INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.</b> Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapalacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.			
O01OB170	1,300 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	22,54	
P18IB010	1,000 ud	Inod.t.bajoc/tapa-mec.c.Victoria	116,56	116,56	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,50	2,50	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,24	1,24	

**TOTAL PARTIDA..... 142,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21ATC020	ud	<b>BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA.</b> Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OB170	1,200 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	20,81	
P18VT040	1,000 ud	Bidé c/tapa-fij. bla. Meridian	85,71	85,71	
P18GT060	1,000 ud	Grifo monomando bidecromo s.n.	23,87	23,87	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabobidé de 32 mm. c/cadena	2,17	2,17	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,50	5,00	

**TOTAL PARTIDA..... 137,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E21AWL030	ud	<b>LAVADERO 60x40 BLA. MMDO.</b> Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm., colocado sobre mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.			
O01OB170	1,100 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	19,07	
P18WC010	1,000 ud	Lavaderogres60x39,5 bla.	53,59	53,59	
P18GF100	1,000 ud	Grif.monom.repisafregadero cromo s.n.	29,86	29,86	
P17SV060	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	1,68	1,68	
P17SS020	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,07	2,07	

**TOTAL PARTIDA..... 106,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 05 REVESTIMIENTOS**

<b>E08PEW020</b>	<b>m2</b>	<b>MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.</b> Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,76	4,19	
P04RW070	1,200 m2	Malla fibra vidrio 3x3 mm.	1,99	2,39	
A01A030	0,001 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E08PEW010</b>	<b>m.</b>	<b>GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL</b> Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,76	2,51	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,58	
P04RW060	1,000 m.	Guardavivos plástico y metal	0,36	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E08PFM020</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.</b> Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,76	5,87	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	15,21	5,32	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	1,27	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>E08PKW020</b>	<b>m2</b>	<b>MALLA MORTERO</b> Malla mortero para armado Cotegran, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R punteado.			
O01OA030	0,125 h.	Oficial primera	16,76	2,10	
P04RW030	1,100 m2	Malla mortero	1,85	2,04	
A01A061	0,001 m3	PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R	134,26	0,13	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>E27GR010</b>	<b>m2</b>	<b>REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS</b> Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.			
O01OB230	0,240 h.	Oficial 1ª pintura	16,27	3,90	
O01OB240	0,240 h.	Ayudante pintura	14,89	3,57	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	5,35	0,37	
P25FF020	0,150 l.	Revest. impermeable Montokril liso b/color	2,95	0,44	
P25FG020	0,700 l.	Revest. buena adher. color Montokril rugoso	3,17	2,22	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,70	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11EXG060	m2	<b>SOLADO GRES 33x33cm.</b> Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (Al,Ala s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,450 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,38	
O01OB100	0,450 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	6,94	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	11,83	0,24	
P08EXG060	1,050 m2	Bald.gres 33x33 cm. natural Aragón	13,81	14,50	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,71	
P01FJ060	1,500 kg	Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color	0,61	0,92	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11EXG065	m2	<b>SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.</b> Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (Al,Ala s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,470 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,71	
O01OB100	0,470 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	7,25	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	11,83	0,24	
P08EXG071	1,050 m2	Bald.gres 31x31 cm. antideslizan.	8,98	9,43	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,71	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	89,15	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11EXG011	m2	<b>SOLADO FERROGRES NATURAL 33x33cm.</b> Solado de baldosa de Ferrogres de 33x33 cm. natural con ferrojunta antracita de 1 cm. (Al,Ala s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,470 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,71	
O01OB100	0,470 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	7,25	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	11,83	0,24	
P08EXG011	1,050 m2	Bald.Ferrogres 33x33 cm. natural	13,25	13,91	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,71	
P01FJ095	3,000 kg	Mortero Ferrojunta Antracita	0,63	1,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PVA030	m.	<b>VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm</b> Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,76	5,87	
O01OA070	0,350 h.	Peón ordinario	14,55	5,09	
P10VA040	1,000 m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm	8,57	8,57	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12PLM010	m.	<b>LOSA MÁRMOL PULIDO a=18cm</b> Losa cubremuros de mármol pulido en piezas de una longitud de 1 m. y para un ancho de muro de 18 cm. Recibida con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,76	5,03	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	14,55	4,37	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	0,17	
P10LM010	1,000 ud	Losa mármol pulido L=100cm base=18cm	60,81	60,81	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PNG020	m.	<b>ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm</b> Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
O01OB070	0,970 h.	Oficial cantero	16,40	15,91	
O01OB080	0,970 h.	Ayudante cantero	15,57	15,10	
P09EG020	1,000 m2	Encimera granito nacional e=3cm.	130,23	130,23	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	6,74	6,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>167,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12AG020	m2	<b>ALIC. PLAQUETA GRES 15x15cm. C/JTA. C/ADH.</b> Alicatado con plaqueta de gres natural 15x15 cm. con junta de 1 cm., (Al,Ala s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OB090	0,450 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,38	
O01OB100	0,450 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	6,94	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P09ABG020	1,050 m2	Plaqueta gres 15x15 cm.	20,35	21,37	
P01FA068	0,002 t.	M.cola int.p/bald.Ibersec Tradicional GR	84,51	0,17	
P01FJ015	0,002 t.	M.int/ext p/rejuntado Ibersec junta color	352,12	0,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E08PEM010	m2	<b>GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO</b> Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OB110	0,270 h.	Oficial yesero o escayolista	16,40	4,43	
O01OA070	0,270 h.	Peón ordinario	14,55	3,93	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,87	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	75,11	0,23	
P04RW060	0,215 m.	Guardavivos plástico y metal	0,36	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E08TAK010</b>	<b>m2</b>	<b>FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13</b> Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OB110	0,320 h.	Oficial yesero o escayolista	16,40	5,25	
O01OB120	0,320 h.	Ayudante yesero o escayolista	15,57	4,98	
P04PY030	1,050 m2	Placa yeso laminado N-13	3,81	4,00	
P04PW040	0,470 kg	Pasta para juntas yeso	1,10	0,52	
P04PW010	1,890 m.	Cinta de juntas yeso	0,07	0,13	
P04PW150	0,700 m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,29	0,90	
P04TW070	2,600 m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,01	2,63	
P04PW090	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
P04PW100	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,10	
P04TW080	0,320 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,28	0,09	
P04TW090	1,260 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,47	0,59	
P04PW030	0,530 kg	Material de agarre yeso	0,40	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>E10INS140</b>	<b>m.</b>	<b>SELLADO APARATO SANITARIO</b> Sellado de juntas entre paramentos y aparatos sanitarios, mediante aplicación de silicona fungicida, i/medios auxiliares y limpieza.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,76	8,38	
P06SI140	1,000 m.	Sellado silicona fungicida e=7mm	0,52	0,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>E10INS090</b>	<b>m.</b>	<b>SELL.CARPIN.A OBRA C/POLIURETANO</b> Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado. (sin incluir elevación de materiales ni andamios).			
O01OA030	0,035 h.	Oficial primera	16,76	0,59	
P06SI150	1,000 m.	Sellado poliuretano e=7 mm.	0,95	0,95	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>E10INR009</b>	<b>m2</b>	<b>IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO</b> Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros acrílicos, pigmento de alta estabilidad a las radiaciones y extenders seleccionados en emulsión acuosa, formado por una capa de imprimación Impertexsa y dos capas de Impertexsa con armadura color gris. (UNE 53410).			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,76	3,35	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	15,21	3,04	
P06SR009	2,200 kg	Pintura cubiertas Impertexsa gris	2,94	6,47	
P06SL161	1,100 m2	Geotextil Impertexsa A-50	1,32	1,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCAMPUSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 06 CARPINTERIA DE ALUMINIO**

<b>E14ALH010</b>	<b>ud</b>	<b>VENT.AL.LB.CORRED. M-B 100x120cm</b> Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.Vidrio instalado 4+6+4			
O01OB130	0,300 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,92	
O01OB140	0,150 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,31	
P12PW01022	4,800 m.	Armazon	133,81	642,29	
P12ALH020	1,000 ud	Vent. corred. monobloc 100x120	144,98	144,98	
E16ESA020	4,000 m2	D. ACRIST. CLIMALIT 4/6ú8/4	21,39	85,56	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>880,06</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>E14ALH020</b>	<b>ud</b>	<b>VENT.AL.LB.CORRED. M-B 240x157cm</b> Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x157 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OB130	0,350 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	5,74	
O01OB140	0,175 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,70	
P12PW01022	5,400 m.	Armazon	133,81	722,57	
P12ALH030S	1,000 ud	Vent. corred. monobloc 250x117+0.40	246,48	246,48	
E16ESA020	1,200 m2	D. ACRIST. CLIMALIT 4/6ú8/4	21,39	25,67	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.003,16</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>E14ALG040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC &lt;2m2</b> Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OB130	0,240 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	3,94	
O01OB140	0,120 h.	Ayudante cerrajero	15,43	1,85	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	4,16	16,64	
P12ALG100	1,000 m2	Vent. pract. monobloc >1 m2<2 m2	153,05	153,05	
E16DA060	1,000 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	47,26	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>222,74</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>E14ALP010</b>	<b>ud</b>	<b>P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 70x210cm</b> Puerta balconera practicable de 1 hoja acristalada, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15.			
O01OB130	0,300 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,92	
O01OB140	0,150 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,31	
P12PW010	5,600 m.	Premarco aluminio	4,16	23,30	
P12ALP010	1,000 ud	P.balcon.pract.1 hoja 70x210	140,26	140,26	
E16DA060	1,600 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	75,62	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>246,41</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E14ALP080	m2	<b>BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC</b> Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OB130	0,280 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,59	
O01OB140	0,140 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,16	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	4,16	16,64	
P12ALP110	1,000 m2	P.balcon. practic. monobloc 1h.	126,03	126,03	

**TOTAL PARTIDA..... 149,42**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14ALM010	m2	<b>MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100%</b> Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas acristalada, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalada, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB130	0,200 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	3,28	
O01OB140	0,200 h.	Ayudante cerrajero	15,43	3,09	
P12ALM010	1,000 m2	Mampara 20% pract.p/acrist.100%	85,63	85,63	
E16DA060	1,000 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	47,26	

**TOTAL PARTIDA..... 139,26**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E13ARM	u	<b>ARMAZON CORREDERA</b>  Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 60x200 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento			
O01OB130	1,010 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	16,56	
O01OB140	1,010 h.	Ayudante cerrajero	15,43	15,58	
P12PW01022	1,000 m.	Armazon	133,81	133,81	

**TOTAL PARTIDA..... 165,95**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 07 CARPINTERIA DE MADERA**

E13EEL050	ud	<b>P.E. BLINDADA ROBLE P.RECTO</b> Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero moldeado (EBPM) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01OB150	2,000 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	34,46	
O01OB160	2,000 h.	Ayudante carpintero	15,57	31,14	
E13CS030	1,000 ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	12,48	12,48	
P11PM090	5,500 m.	Galce roble macizo 110x30 mm.	4,89	26,90	
P11TM080	11,000 m.	Tapajunt. LM roble 85x15	2,17	23,87	
P11EM050	1,000 ud	Puerta entrada EBPM roble	223,41	223,41	
P11HB010	4,000 ud	Bisagra seguridad larga p.entra.	17,24	68,96	
P11HB080	4,000 ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	0,17	0,68	
P11HS030	1,000 ud	C.seguridad c/largo frente al.5p	36,37	36,37	
P11HT010	1,000 ud	Tirador p.entrada latón labrado	2,21	2,21	
P11HM020	1,000 ud	Mirilla latón super gran angular	1,19	1,19	

**TOTAL PARTIDA..... 461,67**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13EPL055	ud	<b>P.P. LISA MACIZA ROBLE</b> Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapely 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	1,000 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	17,23	
O01OB160	1,000 h.	Ayudante carpintero	15,57	15,57	
E13CS010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	8,98	8,98	
P11PR070	5,500 m.	Galce DM R.roble 70x30 mm.	2,51	13,81	
P11TL070	11,000 m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	0,85	9,35	
P11CA030	1,000 ud	P.paso CLM roble	80,52	80,52	
P11RB040	3,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,38	1,14	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,54	
P11RP020	1,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	6,51	6,51	

**TOTAL PARTIDA..... 153,65**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13EVL120	ud	<b>P.P.2/H.1 VID.L.M.ROBLE</b> Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de un cristal, lisas macizas (VLM) de roble, con precerco de pino macizo de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	1,800 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	31,01	
O01OB160	1,800 h.	Ayudante carpintero	15,57	28,03	
E13CD010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS	11,20	11,20	
P11PR070	6,000 m.	Galce DM R.roble 70x30 mm.	2,51	15,06	
P11TL070	12,000 m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	0,85	10,20	
P11VA030	2,000 ud	P.Paso VLM 1 vid. roble	81,97	163,94	
P11RB040	6,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,38	2,28	
P11WP080	36,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	1,08	
P11RP060	1,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/cerrad.	8,19	8,19	
P11RW030	2,000 ud	Pasador latonado 100/250 mm.	1,40	2,80	
E16DA060	1,500 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	70,89	

**TOTAL PARTIDA..... 344,68**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13EVL055	ud	<b>P.P. 1 VID.LISA MACIZA ROBLE</b> Puerta de paso ciega normalizada, de un cristal, lisa maciza (VLM) de roble barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.Vidrio templado incluido			
O01OB150	1,300 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	22,40	
O01OB160	1,300 h.	Ayudante carpintero	15,57	20,24	
E13CS010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	8,98	8,98	
P11VA030	1,000 ud	P.Paso VLM 1 vid. roble	81,97	81,97	
P11PR070	5,500 m.	Galce DM R.roble 70x30 mm.	2,51	13,81	
P11TL070	5,500 m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	0,85	4,68	
P11RB040	3,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,38	1,14	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,54	
P11RP020	1,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	6,51	6,51	
E16DA060	1,000 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	47,26	

**TOTAL PARTIDA..... 207,53**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESPUUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E13EZL050	ud	<b>P.P.CORR. 1H. L.MACIZA ROBLE</b> Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso doble pre-cerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	2,500 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	43,08	
O01OB160	2,500 h.	Ayudante carpintero	15,57	38,93	
E13CS010	2,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	8,98	17,96	
P11PM070	10,000 m.	Galce roble macizo 70x30 mm.	3,15	31,50	
P11TM070	10,200 m.	Tapajunt. LM roble 70x12	1,40	14,28	
P11CA030	1,000 ud	P.paso CLM roble	80,52	80,52	
P11RW040	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	9,45	9,45	
P11RW050	1,700 m.	Perfil susp. p.corred. galv.	1,62	2,75	
P11WH080	2,000 ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,08	4,16	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,12	

**TOTAL PARTIDA..... 242,75**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 08 ACABADOS**

E27EEL010	m2	<b>PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO</b> Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.			
O01OB230	0,052 h.	Oficial 1º pintura	16,27	0,85	
O01OB240	0,052 h.	Ayudante pintura	14,89	0,77	
P25CT030	0,450 kg	Pasta temple blanco	0,15	0,07	
P25CT020	0,050 kg	Plaste	1,16	0,06	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,70	0,04	

**TOTAL PARTIDA..... 1,79**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15DBA110	m.	<b>BARANDILLA TUBO 60cm.TUBO VERT.D=19 mm</b> Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 12 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Taza-sa-2 o equivalente.			
O01OB130	0,250 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,10	
O01OB140	0,250 h.	Ayudante cerrajero	15,43	3,86	
P13BT065	1,000 m.	Barandilla 60 cm. tubo vert. D=19 mm.	20,08	20,08	

**TOTAL PARTIDA..... 28,04**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E27EPA010	m2	<b>PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR</b> Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.			
O01OB230	0,130 h.	Oficial 1º pintura	16,27	2,12	
O01OB240	0,130 h.	Ayudante pintura	14,89	1,94	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	5,35	0,37	
P25E010	0,300 l.	Pint. plást. económica b/color Mate Slam	1,45	0,44	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,70	0,14	

**TOTAL PARTIDA..... 5,01**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

E27HEC030	m2	<b>ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL</b> Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.			
O01OB230	0,350 h.	Oficial 1º pintura	16,27	5,69	
P25OU060	0,350 l.	Minio de plomo marino	7,68	2,69	
P25JA090	0,200 l.	E. glicero. 1ºcal. b/n Montosintetic mate	7,67	1,53	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,70	0,06	

**TOTAL PARTIDA..... 9,97**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUPOSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E27GR010	m2	<b>REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS</b> Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.			
O01OB230	0,240 h.	Oficial 1ª pintura	16,27	3,90	
O01OB240	0,240 h.	Ayudante pintura	14,89	3,57	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	5,35	0,37	
P25FF020	0,150 l.	Revest. impermeable Montokril liso b/color	2,95	0,44	
P25FG020	0,700 l.	Revest. buena adher. color Montokril rugoso	3,17	2,22	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,70	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E30M010	m.	<b>AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO</b> Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.			
O01OB150	1,000 h.	Oficial 1ª carpintero	17,23	17,23	
O01OB160	1,000 h.	Ayudante carpintero	15,57	15,57	
P34MM010	1,000 m.	Mueble bajo p/cocina lacado	231,65	231,65	
P34MM040	1,000 m.	Mueble alto p/cocina lacado	177,14	177,14	
P34MM100	1,000 m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo lac.	11,99	11,99	
P34MM130	1,000 m.	Cornisa 5cm. remate m.alto lac.	11,16	11,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>464,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E30M040	ud	<b>DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.</b> Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina).			
O01OB170	1,000 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	17,34	17,34	
O01OB200	1,500 h.	Oficial 1ª electricista	16,65	24,98	
P34ME050	1,000 ud	Placa cocina vitrocerám.4 fuegos	176,07	176,07	
P34ME060	1,000 ud	Horno eléctrico empotrable 1300w	109,86	109,86	
1	3,000 11,3	Campana extractora elect.60 cm.	47,89	143,67	
P34ME090	3,000 4,60	Lavadora panelable cal.media 6kg.	247,89	743,67	
P34ME110	1,200 4,88	Frigorífico panelable 350l.	252,12	302,54	
P34ME010	3,000 12,5	Montaje de electrodomésticos	21,13	63,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.581,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E22TCG020	ud	<b>CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WR 11-2E</b> Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo WR 11-2E. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido eléctrico y seguridad por termopar (con piloto). Sistema de alimentación eléctrica por batería de 1,5 V. Quemador multigás. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la potencia de 7,0 a 19,2 kW. Selector de temperatura de A.C.S. Caudal en A.C.S. de 2 a 11 l/min. Estabilizador del caudal de agua y sistema antical. Sonda de control de gases. Dimensiones 580 x 310 x 220 mm.			
O01OB170	1,200 h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	17,34	20,81	
P20AI011	1,000 ud	Cal.gas Junkers miniMAXX WR 11-2E	206,34	206,34	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,31	6,62	
P20WH260	1,000 m.	Chimenea acero galv. D=125 mm	3,24	3,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>237,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO 03-5PLANTA 5ª REHABILITACIÓN VIVIENDA 5ª PLANTA**

**SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 01 TRABAJOS PREVIOS**

<b>E01DEW010</b>	<b>m2</b>	<b>PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.</b> Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA040	0,250 h.	Oficial segunda	15,76	3,94	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>E01DEA010</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.</b> Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,750 h.	Peón especializado	14,66	11,00	
M06MI010	0,176 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,19	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>E01052</b>	<b>ud</b>	<b>RETIRADA MUEBLES Y ELECTRODOM.</b> Retirada de todos los muebles y electrodomésticos abandonados en la vivienda, incluso mobiliario de cocina, estanterías, desmontaje de los mismos y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	6,000 h.	Oficial segunda	15,76	94,56	
O01OA070	6,000 h.	Peón ordinario	14,55	87,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>181,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>E01DFB010</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLICION DIVISION</b> Demolición de tabique de carton yeso y estructura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	14,55	8,73	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>E01DIE010</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.</b> Lev antado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal de 90 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB210	0,700 h.	Oficial 2º electricista	15,57	10,90	
O01OA040	4,600 h.	Oficial segunda	15,76	72,50	
O01OA070	4,600 h.	Peón ordinario	14,55	66,93	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>150,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>E01DIE030</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN</b> Lev antado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
O01OB220	0,250 h.	Ayudante electricista	15,57	3,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>E01DIF010</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.</b> Lev antado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OB180	1,700 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	26,84	
O01OA040	3,800 h.	Oficial segunda	15,76	59,89	
O01OA070	3,800 h.	Peón ordinario	14,55	55,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>142,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E01DIF020</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANTADO AP.SANITARIOS</b> Lev antado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
001OB180	0,620 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	9,79	
001OA070	0,620 h.	Peón ordinario	14,55	9,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>18,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E01DIF030</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANTADO BAÑERA/DUCHA</b> Lev antado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
001OB180	1,200 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	18,95	
001OA070	1,200 h.	Peón ordinario	14,55	17,46	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E01DIP010</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT. PORTERO AUTOM. 1 VIV.</b> Lev antado de portero automático o video-portero de una vivienda, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
001OB210	0,950 h.	Oficial 2º electricista	15,57	14,79	
001OA070	0,950 h.	Peón ordinario	14,55	13,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E01DKA030</b>	<b>m2</b>	<b>LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO</b> Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
001OA050	0,300 h.	Ayudante	15,21	4,56	
001OA070	0,300 h.	Peón ordinario	14,55	4,37	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>E01DPP020</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO</b> Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
001OA070	0,750 h.	Peón ordinario	14,55	10,91	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E01DPW040</b>	<b>m2</b>	<b>LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO</b> Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
001OA070	0,150 h.	Peón ordinario	14,55	2,18	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 02 ALBAÑILERIA**

<b>E07TL016</b>	<b>m2</b>	<b>TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5</b> Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,410 h.	Oficial primera	16,76	6,87	
O01OA070	0,410 h.	Peón ordinario	14,55	5,97	
P01LH020	0,035 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	62,61	2,19	
P01MC030	0,016 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	46,38	0,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>E02039</b>	<b>m2</b>	<b>RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.</b> Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, mortero de cemento y arena de río 1/4.			
O01OA030	0,430 h.	Oficial primera	16,76	7,21	
O01OA050	0,430 h.	Ayudante	15,21	6,54	
A01A030	0,030 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	2,18	
A02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	0,64	
P01UC040	0,120 kg	Puntas 21x110	5,25	0,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>E07RP020</b>	<b>m.</b>	<b>RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C/YESO</b> Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,76	10,06	
O01OA050	0,600 h.	Ayudante	15,21	9,13	
P01UC020	0,120 kg	Puntas 17x70	5,08	0,61	
A01A030	0,011 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>E07RE015</b>	<b>m2</b>	<b>RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.</b> Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA040	0,650 h.	Oficial segunda	15,76	10,24	
O01OA070	0,650 h.	Peón ordinario	14,55	9,46	
A02A060	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	0,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>E07RS030</b>	<b>ud</b>	<b>RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.</b> Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.			
O01OA030	0,940 h.	Oficial primera	16,76	15,75	
O01OA060	0,940 h.	Peón especializado	14,66	13,78	
P01LH010	0,008 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	58,81	0,47	
A02A060	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07WA110	ud	<b>AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA MULTIFAM.</b> Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones por vivienda multifamiliar o en bloque, (considerando una recusión media por vivienda de 4 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.			
O01OA030	15,610 h.	Oficial primera	16,76	261,62	
O01OA050	15,610 h.	Ayudante	15,21	237,43	
O01OA070	15,610 h.	Peón ordinario	14,55	227,13	

**TOTAL PARTIDA..... 726,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E11CCC020	m2	<b>RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5</b> Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I/II-B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,76	2,85	
O01OA050	0,170 h.	Ayudante	15,21	2,59	
A02A090	0,042 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	53,82	2,26	

**TOTAL PARTIDA..... 7,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

R10GG100	m.	<b>REST. GRIETAS &lt;1 cm MORTERO EPOXY</b> Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.			
O01OA040	0,396 h.	Oficial segunda	15,76	6,24	
O01OA060	0,198 h.	Peón especializado	14,66	2,90	
P33A140	0,100 kg	Masilla araldit 812/813	6,26	0,63	
P33OE150	2,000 ud	Boquilla de inyección manual resinas	0,06	0,12	
A02S220	9,240 l.	MORTERO EPOXIDICO TIXOTROPICO	0,67	6,19	
M11PI020	0,279 h.	Eq. de inyección manual resinas	1,12	0,31	

**TOTAL PARTIDA..... 16,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 03 5 CAP 03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

E17CBL010	ud	<b>CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA</b> Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OB200	0,500 h.	Oficial 1º electricista	16,65	8,33	
P15FB160	1,000 ud	Armario puerta opaca 16 módulos	21,53	21,53	
P15FE100	2,000 ud	PIA Legrand 2x 40 A	34,49	68,98	
P15FD020	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA	32,41	32,41	
P15FE010	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	9,66	9,66	
P15FE020	2,000 ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	9,86	19,72	
P15FE030	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	10,11	10,11	
P15FE040	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	10,33	10,33	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 181,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17CC010	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.</b> Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,150 h.	Oficial 1º electricista	16,65	2,50	
O01OB210	0,150 h.	Oficial 2º electricista	15,57	2,34	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,12	
P15GA010	2,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	0,30	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 6,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E17CC020	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.</b> Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,150 h.	Oficial 1º electricista	16,65	2,50	
O01OB210	0,150 h.	Oficial 2º electricista	15,57	2,34	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,14	0,14	
P15GA020	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,22	0,66	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 6,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17CC030	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.</b> Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,200 h.	Oficial 1º electricista	16,65	3,33	
O01OB210	0,200 h.	Oficial 2º electricista	15,57	3,11	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,14	0,14	
P15GA030	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,37	1,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 8,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17CC040	m.	<b>CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.</b> Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OB200	0,250 h.	Oficial 1º electricista	16,65	4,16	
O01OB210	0,250 h.	Oficial 2º electricista	15,57	3,89	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,14	0,14	
P15GA040	3,000 m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	0,52	1,56	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 10,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNE010	ud	<b>P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO</b> Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Stylo, instalado.			
O01OB200	0,350 h.	Oficial 1º electricista	16,65	5,83	
O01OB220	0,350 h.	Ayudante electricista	15,57	5,45	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,96	
P15GA010	16,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	2,40	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA010	1,000 ud	Interruptor unipo. Niessen-Stylo	2,79	2,79	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	

**TOTAL PARTIDA..... 18,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E17MNE020</b>	<b>ud</b>	<b>P.LUZ CONM. NIESSEN-STYLO</b> Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Niessen serie Stylo, instalado.			
001OB200	0,500 h.	Oficial 1º electricista	16,65	8,33	
001OB220	0,500 h.	Ayudante electricista	15,57	7,79	
P15GB010	13,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	1,56	
P15GA010	39,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	5,85	
P15GK050	2,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,38	
P15MNA020	2,000 ud	Conmutador Niessen-Stylo	3,26	6,52	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,31</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E17MNE060</b>	<b>ud</b>	<b>P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-STYLO</b> Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Stylo, instalado.			
001OB200	0,400 h.	Oficial 1º electricista	16,65	6,66	
001OB220	0,400 h.	Ayudante electricista	15,57	6,23	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GA010	12,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,15	1,80	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA060	1,000 ud	Puls timbre/luz Niessen-Stylo	3,50	3,50	
P15MNA070	1,000 ud	Zumbador Niessen-Stylo	9,94	9,94	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,92</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>E17MNE080</b>	<b>ud</b>	<b>B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-STYLO</b> Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.			
001OB200	0,450 h.	Oficial 1º electricista	16,65	7,49	
001OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	15,57	7,01	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GA020	18,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,22	3,96	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA080	1,000 ud	Base ench. t.t. des.Niessen-Stylo	3,35	3,35	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>E17MNE090</b>	<b>ud</b>	<b>B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-STYLO</b> Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.			
001OB200	0,450 h.	Oficial 1º electricista	16,65	7,49	
001OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	15,57	7,01	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GA020	18,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,22	3,96	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA090	1,000 ud	Base ench. schuko Niessen-Stylo	3,35	3,35	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17MNE110	ud	<b>TOMA TELÉF. NIESSEN-STYLO</b> Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Stylo, instalada.			
O01OB200	0,450 h.	Oficial 1º electricista	16,65	7,49	
O01OB220	0,450 h.	Ayudante electricista	15,57	7,01	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA110	1,000 ud	Toma telf. Niessen-Stylo	7,56	7,56	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,85</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17MNE150	ud	<b>TOMA TV-R/SAT NIESSEN-STYLO</b> Toma para TV-R/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV-R/SAT Niessen Stylo, instalada.			
O01OB200	0,550 h.	Oficial 1º electricista	16,65	9,16	
O01OB220	0,550 h.	Ayudante electricista	15,57	8,56	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,12	0,72	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,19	0,19	
P15MNA150	1,000 ud	Toma TV-R/SAT Niessen-Stylo	11,10	11,10	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,61</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E19PC010	ud	<b>PORTERO ELEC. VIV. UNIF. FERMAX</b> Portero electrónico Fermax, para una vivienda unifamiliar, formado por sistema convencional, incluyendo teléfono electrónico, montado, cableado y conexionado completo.			
O01OB200	1,000 h.	Oficial 1º electricista	16,65	16,65	
O01OB220	1,000 h.	Ayudante electricista	15,57	15,57	
P22BK100	1,000 ud	Kit de Portero Fermax Citimax 1 línea	24,65	24,65	
P22BF040	5,000 m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,46	2,30	
P22BF010	5,000 m.	Manguera 5x0,25 mm2.	1,17	5,85	
P01DW090	5,000 ud	Pequeño material	0,88	4,40	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>69,42</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 04 INSTALACIÓN FONTANERÍA**

E20XVP030	ud	<b>INST.VIVIENDA C/COCINA+2 BAÑOS</b> Instalación de fontanería completa, para vivienda compuesta de cocina, baño y aseo completo, con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.			
E20XEP040	2,000 ud	INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO	200,07	400,14	
E20XEP050	1,000 ud	INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA	184,50	184,50	
E20XAU070	1,000 ud	INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVAD/LA	42,01	42,01	
E20VE020	7,000 ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	9,77	68,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>695,04</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E21ADP040	ud	<b>P.DUCHA PORC. 90x90 BLA.</b> Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
O01OB170	0,800 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	13,87	
P18DP200	1,000 ud	P. ducha 90x90 blanco	93,67	93,67	
P18GD050	1,000 ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	27,40	27,40	
P17SV150	1,000 ud	Válvula desagüe ducha D60	7,18	7,18	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>142,12</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E21ALA020	ud	<b>LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.</b> Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OB170	1,100 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	19,07	
P18LP020	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria	38,46	38,46	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	22,61	22,61	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,17	2,17	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,50	5,00	

**TOTAL PARTIDA..... 87,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E21ANB010	ud	<b>INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.</b> Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.			
O01OB170	1,300 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	22,54	
P18IB010	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria	116,56	116,56	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,50	2,50	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,24	1,24	

**TOTAL PARTIDA..... 142,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21ATC020	ud	<b>BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA.</b> Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OB170	1,200 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	20,81	
P18VT040	1,000 ud	Bidé c/tapa-fij. bla. Meridian	85,71	85,71	
P18GT060	1,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.n.	23,87	23,87	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,17	2,17	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	2,50	5,00	

**TOTAL PARTIDA..... 137,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E21AWL030	ud	<b>LAVADERO 60x40 BLA. MMDO.</b> Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm., colocado sobre mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.			
O01OB170	1,100 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	19,07	
P18WC010	1,000 ud	Lavadero gres 60x39,5 bla.	53,59	53,59	
P18GF100	1,000 ud	Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n.	29,86	29,86	
P17SV060	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	1,68	1,68	
P17SS020	1,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"	2,07	2,07	

**TOTAL PARTIDA..... 106,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 05 REVESTIMIENTOS**

<b>E08PEW010</b>	<b>m.</b>	<b>GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL</b> Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,76	2,51	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,58	
P04RW060	1,000 m.	Guardavivos plástico y metal	0,36	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E08PFM020</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.</b> Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,76	5,87	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	15,21	5,32	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-10	63,60	1,27	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>E08PKW020</b>	<b>m2</b>	<b>MALLA MORTERO</b> Malla mortero para armado Cotegran, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM III/A-P 42,5 R punteado.			
O01OA030	0,125 h.	Oficial primera	16,76	2,10	
P04RW030	1,100 m2	Malla mortero	1,85	2,04	
A01A061	0,001 m3	PASTA CEMENTO CEM III/A-P 42,5 R	134,26	0,13	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>E27GR010</b>	<b>m2</b>	<b>REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS</b> Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.			
O01OB230	0,240 h.	Oficial 1ª pintura	16,27	3,90	
O01OB240	0,240 h.	Ayudante pintura	14,89	3,57	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	5,35	0,37	
P25FF020	0,150 l.	Revest. impermeable Montokril liso b/color	2,95	0,44	
P25FG020	0,700 l.	Revest. buena adher. color Montokril rugoso	3,17	2,22	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,70	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>E11EXG060</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO GRES 33x33cm.</b> Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (AI,Ala s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,450 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,38	
O01OB100	0,450 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	6,94	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	11,83	0,24	
P08EXG060	1,050 m2	Bald.gres 33x33 cm. natural Aragón	13,81	14,50	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,71	
P01FJ060	1,500 kg	Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color	0,61	0,92	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E11EXG065	m2	<b>SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.</b> Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (Al,AlIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,470 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,71	
O01OB100	0,470 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	7,25	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	11,83	0,24	
P08EXG071	1,050 m2	Bald.gres 31x31 cm. antideslizan.	8,98	9,43	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,71	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	89,15	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11EXG011	m2	<b>SOLADO FERROGRES NATURAL 33x33cm.</b> Solado de baldosa de Ferrogres de 33x33 cm. natural con ferrojunta antracita de 1 cm. (Al,AlIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,470 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,71	
O01OB100	0,470 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	7,25	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	11,83	0,24	
P08EXG011	1,050 m2	Bald.Ferrogres 33x33 cm. natural	13,25	13,91	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,71	
P01FJ095	3,000 kg	Mortero Ferrojunta Antracita	0,63	1,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PVA030	m.	<b>VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm</b> Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,76	5,87	
O01OA070	0,350 h.	Peón ordinario	14,55	5,09	
P10VA040	1,000 m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm	8,57	8,57	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PLM010	m.	<b>LOSA MÁRMOL PULIDO a=18cm</b> Losa cubremuros de mármol pulido en piezas de una longitud de 1 m. y para un ancho de muro de 18 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,76	5,03	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	14,55	4,37	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	0,17	
P10LM010	1,000 ud	Losa mármol pulido L=100cm base=18cm	60,81	60,81	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PNG020	m.	<b>ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm</b> Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
O01OB070	0,970 h.	Oficial cantero	16,40	15,91	
O01OB080	0,970 h.	Ayudante cantero	15,57	15,10	
P09EG020	1,000 m2	Encimera granito nacional e=3cm.	130,23	130,23	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	6,74	6,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>167,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E12AG020	m2	<b>ALIC. PLAQUETA GRES 15x15cm. C/JTA. C/ADH.</b> Alicatado con plaqueta de gres natural 15x15 cm. con junta de 1 cm., (Al,Ala s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OB090	0,450 h.	Oficial soldador, alicatador	16,40	7,38	
O01OB100	0,450 h.	Ayudante soldador, alicatador	15,43	6,94	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P09ABG020	1,050 m2	Plaqueta gres 15x15 cm.	20,35	21,37	
P01FA068	0,002 t.	M.cola int.p/bald.Ibersec Tradicional GR	84,51	0,17	
P01FJ015	0,002 t.	M.int/ext p/rejuntado Ibersec junta color	352,12	0,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>40,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E08PEM010	m2	<b>GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO</b> Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OB110	0,270 h.	Oficial yesero o escayolista	16,40	4,43	
O01OA070	0,270 h.	Peón ordinario	14,55	3,93	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	72,76	0,87	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	75,11	0,23	
P04RW060	0,215 m.	Guardavivos plástico y metal	0,36	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E08TAK010	m2	<b>FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13</b> Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC., medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OB110	0,320 h.	Oficial yesero o escayolista	16,40	5,25	
O01OB120	0,320 h.	Ayudante yesero o escayolista	15,57	4,98	
P04PY030	1,050 m2	Placa yeso laminado N-13	3,81	4,00	
P04PW040	0,470 kg	Pasta para juntas yeso	1,10	0,52	
P04PW010	1,890 m.	Cinta de juntas yeso	0,07	0,13	
P04PW150	0,700 m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,29	0,90	
P04TW070	2,600 m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,01	2,63	
P04PW090	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
P04PW100	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,02	0,10	
P04TW080	0,320 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,28	0,09	
P04TW090	1,260 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,47	0,59	
P04PW030	0,530 kg	Material de agarre yeso	0,40	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E10INS140	m.	<b>SELLADO APARATO SANITARIO</b> Sellado de juntas entre paramentos y aparatos sanitarios, mediante aplicación de silicona fungicida, i/medios auxiliares y limpieza.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,76	8,38	
P06SI140	1,000 m.	Sellado silicona fungicida e=7mm	0,52	0,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E10INS090	m.	<b>SELL.CARPIN.A OBRA C/POLIURETANO</b> Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado. (sin incluir elevación de materiales ni andamios).			
O01OA030	0,035 h.	Oficial primera	16,76	0,59	
P06SI150	1,000 m.	Sellado poliuretano e=7 mm.	0,95	0,95	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUPOSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E10INR009	m2	<b>IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO</b> Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros acrílicos, pigmento de alta estabilidad a las radiaciones y extensores seleccionados en emulsión acuosa, formado por una capa de imprimación Impertexsa y dos capas de Impertexsa con armadura color gris. (UNE 53410).			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,76	3,35	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	15,21	3,04	
P06SR009	2,200 kg	Pintura cubiertas Impertexsa gris	2,94	6,47	
P06SL161	1,100 m2	Geotextil Impertexsa A-50	1,32	1,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,31</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 06 CARPINTERIA DE ALUMINIO**

E14ALH010	ud	<b>VENT.AL.LB.CORRED. M-B 100x120cm</b> Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.Vidrio instalado 4+6+4			
O01OB130	0,300 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,92	
O01OB140	0,150 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,31	
P12PW01022	4,800 m.	Armazon	133,81	642,29	
P12ALH020	1,000 ud	Vent. corred. monobloc 100x120	144,98	144,98	
E16ESA020	4,000 m2	D. ACRIST. CLIMALIT 4/6u8/4	21,39	85,56	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>880,06</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E14ALG040	m2	<b>VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC &lt;2m2</b> Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OB130	0,240 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	3,94	
O01OB140	0,120 h.	Ayudante cerrajero	15,43	1,85	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	4,16	16,64	
P12ALG100	1,000 m2	Vent. pract monobloc >1 m2<2 m2	153,05	153,05	
E16DA060	1,000 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	47,26	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>222,74</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E14ALP010	ud	<b>P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 70x210cm</b> Puerta balconera practicable de 1 hoja acristalada, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15.			
O01OB130	0,300 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,92	
O01OB140	0,150 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,31	
P12PW010	5,600 m.	Premarco aluminio	4,16	23,30	
P12ALP010	1,000 ud	P.balcon.pract.1 hoja 70x210	140,26	140,26	
E16DA060	1,600 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	75,62	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>246,41</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E14ALP080	m2	<b>BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC</b> Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OB130	0,280 h.	Oficial 1º cerrajero	16,40	4,59	
O01OB140	0,140 h.	Ayudante cerrajero	15,43	2,16	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	4,16	16,64	
P12ALP110	1,000 m2	P.balcon. practic. monobloc 1h.	126,03	126,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>149,42</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUPOSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07011	m2	<b>P.BALCON.AL.NA.PRACTI. 2 HOJAS</b> Carpintería de aluminio anodizado en color blanco de 15 micras, en puertas balconeras practicables de 2 hojas acristaladas , mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>178,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

**SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 07 CARPINTERIA DE MADERA**

E13EEL050	ud	<b>P.E. BLINDADA ROBLE P.RECTO</b> Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero moldeado (EBPM) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.			
O01OB150	2,000 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	34,46	
O01OB160	2,000 h.	Ayudante carpintero	15,57	31,14	
E13CS030	1,000 ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA	12,48	12,48	
P11PM090	5,500 m.	Galce roble macizo 110x30 mm.	4,89	26,90	
P11TM080	11,000 m.	Tapajunt. LM roble 85x15	2,17	23,87	
P11EM050	1,000 ud	Puerta entrada EBPM roble	223,41	223,41	
P11HB010	4,000 ud	Bisagra seguridad larga p.entra.	17,24	68,96	
P11HB080	4,000 ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	0,17	0,68	
P11HS030	1,000 ud	C.seguridad c/largo frente al.5p	36,37	36,37	
P11HT010	1,000 ud	Tirador p.entrada latón labrado	2,21	2,21	
P11HM020	1,000 ud	Mirilla latón super gran angular	1,19	1,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>461,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E13EPL055	ud	<b>P.P. LISA MACIZA ROBLE</b> Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OB150	1,000 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	17,23	
O01OB160	1,000 h.	Ayudante carpintero	15,57	15,57	
E13CS010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	8,98	8,98	
P11PR070	5,500 m.	Galce DM R.roble 70x30 mm.	2,51	13,81	
P11TL070	11,000 m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	0,85	9,35	
P11CA030	1,000 ud	P.paso CLM roble	80,52	80,52	
P11RB040	3,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,38	1,14	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,54	
P11RP020	1,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	6,51	6,51	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>153,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E13EVL055	ud	<b>P.P. 1 VID.LISA MACIZA ROBLE</b> Puerta de paso ciega normalizada, de un cristal, lisa maciza (VLM) de roble barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.Vidrio templado incluido			
O01OB150	1,300 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	22,40	
O01OB160	1,300 h.	Ayudante carpintero	15,57	20,24	
E13CS010	1,000 ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA	8,98	8,98	
P11VA030	1,000 ud	P.Paso VLM 1 vid. roble	81,97	81,97	
P11PR070	5,500 m.	Galce DM R.roble 70x30 mm.	2,51	13,81	
P11TL070	5,500 m.	Tapajunt. DM LR roble 70x10	0,85	4,68	
P11RB040	3,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,38	1,14	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,03	0,54	
P11RP020	1,000 ud	Pomo latón pul.brillo c/resbalón	6,51	6,51	
E16DA060	1,000 m2	V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 TRASLÚCIDO	47,26	47,26	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>207,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 08 ACABADOS**

<b>E27EEL010</b>	<b>m2</b>	<b>PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO</b> Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.			
O01OB230	0,052 h.	Oficial 1ª pintura	16,27	0,85	
O01OB240	0,052 h.	Ayudante pintura	14,89	0,77	
P25CT030	0,450 kg	Pasta temple blanco	0,15	0,07	
P25CT020	0,050 kg	Plaste	1,16	0,06	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,70	0,04	

**TOTAL PARTIDA..... 1,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>E15DBA110</b>	<b>m.</b>	<b>BARANDILLA TUBO 60cm.TUBO VERT.D=19 mm</b> Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 12 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Taza-sa-2 o equivalente.			
O01OB130	0,250 h.	Oficial 1ª cerrajero	16,40	4,10	
O01OB140	0,250 h.	Ayudante cerrajero	15,43	3,86	
P13BT065	1,000 m.	Barandilla 60 cm. tubo vert. D=19 mm.	20,08	20,08	

**TOTAL PARTIDA..... 28,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>E27EPA010</b>	<b>m2</b>	<b>PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR</b> Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.			
O01OB230	0,130 h.	Oficial 1ª pintura	16,27	2,12	
O01OB240	0,130 h.	Ayudante pintura	14,89	1,94	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	5,35	0,37	
P25EI010	0,300 l.	Pint. plást. económica b/color Mate Slam	1,45	0,44	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,70	0,14	

**TOTAL PARTIDA..... 5,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>E27HEC030</b>	<b>m2</b>	<b>ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL</b> Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, /rascado de los óxidos y limpieza manual.			
O01OB230	0,350 h.	Oficial 1ª pintura	16,27	5,69	
P25OU060	0,350 l.	Minio de plomo marino	7,68	2,69	
P25JA090	0,200 l.	E. glicero. 1ºcal. b/n Montosintetic mate	7,67	1,53	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,70	0,06	

**TOTAL PARTIDA..... 9,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>E27GR010</b>	<b>m2</b>	<b>REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS</b> Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.			
O01OB230	0,240 h.	Oficial 1ª pintura	16,27	3,90	
O01OB240	0,240 h.	Ayudante pintura	14,89	3,57	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	5,35	0,37	
P25FF020	0,150 l.	Revest. impermeable Montokril liso b/color	2,95	0,44	
P25FG020	0,700 l.	Revest. buena adher. color Montokril rugoso	3,17	2,22	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,70	0,06	

**TOTAL PARTIDA..... 10,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUPOSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>E30M010</b>	<b>m.</b>	<b>AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO</b> Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plástica, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.			
O01OB150	1,000 h.	Oficial 1º carpintero	17,23	17,23	
O01OB160	1,000 h.	Ayudante carpintero	15,57	15,57	
P34MM010	1,000 m.	Mueble bajo p/cocina lacado	231,65	231,65	
P34MM040	1,000 m.	Mueble alto p/cocina lacado	177,14	177,14	
P34MM100	1,000 m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo lac.	11,99	11,99	
P34MM130	1,000 m.	Cornisa 5cm. remate m.alto lac.	11,16	11,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>464,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>E30M040</b>	<b>ud</b>	<b>DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.</b> Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina).			
O01OB170	1,000 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	17,34	
O01OB200	1,500 h.	Oficial 1º electricista	16,65	24,98	
P34ME050	1,000 ud	Placa cocina vitrocerám.4 fuegos	176,07	176,07	
P34ME060	1,000 ud	Horno eléctrico empotrable 1300w	109,86	109,86	
1	3,000 11,3	Campana extractora elect.60 cm.	47,89	143,67	
P34ME090	3,000 4,60	Lavadora panelable cal.media 6kg.	247,89	743,67	
P34ME110	1,200 4,88	Frigorífico panelable 350l.	252,12	302,54	
P34ME010	3,000 12,5	Montaje de electrodomésticos	21,13	63,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.581,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>E22TCG020</b>	<b>ud</b>	<b>CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WR 11-2E</b> Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo WR 11-2E. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido eléctrico y seguridad por termopar (con piloto). Sistema de alimentación eléctrica por batería de 1,5 V. Quemador multigás. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la potencia de 7,0 a 19,2 kW. Selector de temperatura de A.C.S. Caudal en A.C.S. de 2 a 11 l/min. Estabilizador del caudal de agua y sistema anticál. Sonda de control de gases. Dimensiones 580 x 310 x 220 mm.			
O01OB170	1,200 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	20,81	
P20AI011	1,000 ud	Cal.gas Junkers miniMAXX WR 11-2E	206,34	206,34	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	3,31	6,62	
P20WH260	1,000 m.	Chimenea acero galv. D=125 mm	3,24	3,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>237,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUPOSTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO 04 COMUNIDAD REHABILITACIÓN COMUNIDAD**

<b>E10IAL010</b>	<b>m2</b>	<b>IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1</b> Impermeabilización monocapa autoprottegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1. Cumple con los requisitos del C.T.E. REPARACIONES PUNTUALES			
O01OA030	0,120 h.	Oficial primera	16,76	2,01	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	15,21	1,83	
P06BI020	0,300 kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,16	0,35	
P06BS180	1,100 m2	Lám. Esterdan plus 50/GP elast gris (negro)	7,53	8,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,47</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>E01DEA020</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO</b> Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,750 h.	Peón ordinario	14,55	10,91	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,91</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E01DPP020</b>	<b>m2</b>	<b>DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO</b> Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA070	0,750 h.	Peón ordinario	14,55	10,91	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,91</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E01DIF020</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANTADO AP.SANITARIOS</b> Lev antado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OB180	0,620 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	9,79	
O01OA070	0,620 h.	Peón ordinario	14,55	9,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>18,81</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>E01DIF010</b>	<b>ud</b>	<b>LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.</b> Lev antado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.			
O01OB180	1,700 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	26,84	
O01OA040	3,800 h.	Oficial segunda	15,76	59,89	
O01OA070	3,800 h.	Peón ordinario	14,55	55,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>142,02</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>E03OCP050</b>	<b>m.</b>	<b>COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.</b> Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. Totalmente conetado para su uso.			
O01OB170	0,320 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	17,34	5,55	
O01OB180	0,320 h.	Oficial 2º fontanero calefactor	15,79	5,05	
P02TVO480	1,000 m.	Tub.PVC liso evacuación encolado D=200	6,58	6,58	
P02CVC250	0,200 ud	Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200	18,36	3,67	
P02CWW050	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200	3,37	11,23	
P02CWW030	0,029 kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	12,69	0,37	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,45</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E07WA023	ud	<b>AYUDA ALBAÑ. INST. SANEAMIENTO</b> Ayuda de albañilería a instalación de saneamiento incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de desagüe, solerías y alicatados, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad			
O01OA040	5,840 h.	Oficial segunda	15,76	92,04	
O01OA070	5,840 h.	Peón ordinario	14,55	84,97	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>177,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12AC085	m2	<b>ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm. C/ADH.</b> Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (Bill s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 según EN-13888 Texjunt Borada, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OB090	0,400 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	6,56	
O01OB100	0,400 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	6,17	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P09ABC090	1,050 m2	Azulejo blanco 20x20 cm.	7,88	8,27	
P01FA020	3,000 kg	Adhesivo int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco	0,27	0,81	
P01FJ065	1,500 kg	Lechada blanca CG1	0,25	0,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11EXG060	m2	<b>SOLADO GRES 33x33cm.</b> Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (Al,Ala s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OB090	0,450 h.	Oficial solador, alicatador	16,40	7,38	
O01OB100	0,450 h.	Ayudante solador, alicatador	15,43	6,94	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	14,55	3,64	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	11,83	0,24	
P08EXG060	1,050 m2	Bald.gres 33x33 cm. natural Aragón	13,81	14,50	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,71	
P01FJ060	1,500 kg	Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color	0,61	0,92	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**CAPÍTULO 05 SEGURIDAD SEGURIDAD Y SALUD**

<b>E28BC030</b>	<b>ms</b>	<b>ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2</b> Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, cerradera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	14,55	1,24	
P31BC030	1,000 ud	Alq. caseta pref. aseo 3,55x2,30	74,08	74,08	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	337,02	28,65	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>103,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>E28BC130</b>	<b>ms</b>	<b>ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2</b> Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	14,55	1,24	
P31BC130	1,000 ud	Alq. caseta almacén 5,98x2,45	63,49	63,49	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	337,02	28,65	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>93,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>E28EB010</b>	<b>m.</b>	<b>CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.</b> Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,050 h.	Peón ordinario	14,55	0,73	
P31SB010	1,100 m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,02	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E28EB040</b>	<b>ud</b>	<b>CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50</b> Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	14,55	1,46	
P31SB040	0,200 ud	Cono balizamiento estándar 75 cm.	10,47	2,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E28EB050</b>	<b>ud</b>	<b>BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE</b> Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	14,55	1,46	
P31SB050	0,200 ud	Baliza luminosa intermitente	38,99	7,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>E28EC030</b>	<b>ud</b>	<b>PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.</b> Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	14,55	0,15	
P31SC030	0,250 ud	Panel completo PVC 700x1000 mm.	6,40	1,60	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E28ES065</b>	<b>ud</b>	<b>BANDERA DE OBRA MANUAL</b> Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.			
P31SV042	0,500 ud	Bandera de obra	4,85	2,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E28ES080	ud	<b>PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO</b> Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O010A070	0,150 h.	Peón ordinario	14,55	2,18	
P31SV120	0,333 ud	Placa informativa PVC 50x30	3,90	1,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28EV070	ud	<b>CORREAJE SUPER-REFLECTANTE</b> Correaje super reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS070	0,200 ud	Correaje super reflectante.	18,69	3,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28EV160	ud	<b>CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD</b> Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 5 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.			
P31SS160	0,200 ud	Conjunto de lluvia alta visibilidad	19,72	3,94	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28EV080	ud	<b>CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE</b> Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS080	0,200 ud	Chaleco de obras reflectante.	4,24	0,85	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28PA120	ud	<b>TAPA PROVISIONAL POZO 100x100</b> Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).			
O010A070	0,300 h.	Peón ordinario	14,55	4,37	
P31CA120	0,500 ud	Tapa provisional pozo 100x100	15,78	7,89	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,88	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E28PB120	m.	<b>BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS</b> Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,76	1,68	
O010A070	0,100 h.	Peón ordinario	14,55	1,46	
P31CB030	0,011 m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	163,04	1,79	
P31CB190	0,667 m.	Puntal de pino 2,5 m D=8/10	0,90	0,60	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28PB175	m.	<b>VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA</b> Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,76	2,51	
O010A070	0,150 h.	Peón ordinario	14,55	2,18	
P31CB100	0,200 m.	Valla estándar chapa galvan. 2 m	10,16	2,03	
A03H060	0,080 m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	49,41	3,95	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E28PB100	m.	<b>BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS</b> Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA030	0,125 h.	Oficial primera	16,76	2,10	
O01OA070	0,125 h.	Peón ordinario	14,55	1,82	
P31CB210	0,120 m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	3,52	0,42	
P31CB040	0,003 m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	155,15	0,47	
P31CB220	0,150 ud	Brida soporte para barandilla	1,23	0,18	

**TOTAL PARTIDA..... 4,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28PE020	ud	<b>TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m</b> Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,76	25,14	
O01OA050	0,750 h.	Ayudante	15,21	11,41	
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	14,55	7,28	
O01OB200	0,750 h.	Oficial 1º electricista	16,65	12,49	
O01OB210	0,750 h.	Oficial 2º electricista	15,57	11,68	
P01LT020	0,045 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	73,37	3,30	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	57,04	1,14	
A02A050	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-15	65,14	0,98	
P02EAT020	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	7,81	7,81	
P17VP040	0,500 ud	Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 75 mm.	1,16	0,58	
P31CE040	1,000 m.	Pica cobre p/toma tierra 14,3	4,07	4,07	
P31CE020	3,000 m.	Cable cobre desnudo D=35 mm.	0,97	2,91	
P31CE050	1,000 ud	Grapa para pica	1,88	1,88	
P15EC020	1,000 ud	Puente de prueba	4,54	4,54	

**TOTAL PARTIDA..... 95,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28PE160	ud	<b>CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 3</b> Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A., dos de 4x16 A., uno de 4x32 A. y uno de 4x50 A., incluyendo cableado, rotulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.			
P31CE190	0,250 ud	Cuadro de obra 63 A. Modelo 3	1.448,08	362,02	

**TOTAL PARTIDA..... 362,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E28PF010	ud	<b>EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.</b> Extintor de polvo químico ABC polivalente anti-brasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	14,55	1,46	
P31CI010	1,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B	21,83	21,83	

**TOTAL PARTIDA..... 23,29**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E28PR060	m2	<b>PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA</b> Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	14,55	2,18	
P31CR020	0,500 m2	Malla tupida tejido sintético	1,19	0,60	

**TOTAL PARTIDA..... 2,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E28PW020	m.	<b>BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA</b> Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodamiento, colocación y desmontaje.			
O010A070	0,400 h.	Peón ordinario	14,55	5,82	
P31CW030	0,200 ud	Bajante escombros PVC. 1 m.	30,73	6,15	
P31CW040	0,050 ud	Boca carga PVC bajante escombros 1 m.	51,54	2,58	
P31CB010	0,160 ud	Puntal metálico telescópico 3 m.	7,42	1,19	

**TOTAL PARTIDA..... 15,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RA010	ud	<b>CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA</b> Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA010	1,000 ud	Casco seguridad con rueda	2,77	2,77	

**TOTAL PARTIDA..... 2,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RA090	ud	<b>GAFAS ANTIPOLVO</b> Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA140	0,333 ud	Gafas antipolvo	1,98	0,66	

**TOTAL PARTIDA..... 0,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RA070	ud	<b>GAFAS CONTRA IMPACTOS</b> Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA120	0,333 ud	Gafas protectoras	5,22	1,74	

**TOTAL PARTIDA..... 1,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RA100	ud	<b>SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO</b> Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA150	0,333 ud	Semi-mascarilla 1 filtro	16,73	5,57	

**TOTAL PARTIDA..... 5,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RA120	ud	<b>CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS</b> Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA200	0,333 ud	Cascos protectores auditivos	7,81	2,60	

**TOTAL PARTIDA..... 2,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E28RM010	ud	<b>PAR GUANTES DE LONA</b> Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM005	1,000 ud	Par guantes lona protección estandar	0,98	0,98	

**TOTAL PARTIDA..... 0,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RM120	ud	<b>PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.</b> Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM060	0,333 ud	Par guantes aislam. 10.000 V.	28,64	9,54	

**TOTAL PARTIDA..... 9,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RM040	ud	<b>PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.</b> Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM010	1,000 ud	Par guantes de goma látex-antic.	0,63	0,63	

**TOTAL PARTIDA..... 0,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E28RP070	ud	<b>PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD</b> Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP025	0,333 ud	Par botas de seguridad	20,98	6,99	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28RP150	ud	<b>PAR RODILLERAS</b> Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP100	0,333 ud	Par rodilleras	5,55	1,85	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RSI030	ud	<b>EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.</b> Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IS720	0,200 ud	Equipo trabajo v.ert. y horiz.	131,10	26,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 06 RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS</b>					
<b>E01DTC030</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS</b> Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.			
0010A070	3,050 h.	Peón ordinario	14,55	44,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>44,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>E01DTW070</b>	<b>ud</b>	<b>ALQ. CONTENEDOR 8 m3.</b> Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.			
M130160	0,704 ud	Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km	49,29	34,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>E01DTW030</b>	<b>ud</b>	<b>ALQ. SACO ESCOMBROS 1 m3.</b> Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero considerando una distancia no superior a 20 Km.			
M130100	0,704 ud	Servicio recog. saco 1 m3.	16,36	11,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>E01DTW010</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA/TRAN.VERT.&lt;10km.MAQ/CAM.</b> Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.			
M05PN010	0,021 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,75	0,67	
M07CB020	0,084 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	28,02	2,35	
M07N060	0,775 m3	Canon de desbroce a vertedero	0,56	0,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

**CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

**REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 CALIDAD CONTROL DE CALIDAD</b>					
E29FI010	ud	<b>PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERÍA</b> Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la prueba.			
001OB520	1,500 h.	Equipo técnico laboratorio	61,62	92,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>92,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
E29FI020	ud	<b>PRUEBA FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERÍA</b> Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación. Incluso emisión del informe de la prueba.			
001OB520	1,000 h.	Equipo técnico laboratorio	61,62	61,62	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>61,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
E29IEI010	ud	<b>PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO</b> Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.			
001OB520	1,000 h.	Equipo técnico laboratorio	61,62	61,62	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>61,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
E29IEI050	ud	<b>PRUEBA FUNCMTº. MECANISMOS I. ELÉCTRICA</b> Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.			
001OB520	1,500 h.	Equipo técnico laboratorio	61,62	92,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>92,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
E29IU010	ud	<b>MEDICIÓN RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM</b> Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM. Incluso emisión del informe de la prueba.			
001OB520	0,500 h.	Equipo técnico laboratorio	61,62	30,81	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
E29IU020	ud	<b>PRUEBA NITIDEZ PORTERO AUTOMÁTICO</b> Prueba de funcionamiento, y nitidez en la recepción, de porteros automáticos. Incluso emisión del informe de la prueba.			
001OB520	0,500 h.	Equipo técnico laboratorio	61,62	30,81	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					