CUADRO DE PRECIOS 1

REHABILITACION DE 3 VIVIENDAS EN EDIFICIO REAL 63

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 01-3PLANTA 3ª REHABILITACION VIVIENDA 3ª PLANTA			
SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 01 TRABAJOS PREVIOS			
E01DEW010	m2	PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.	7,58
		Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E01052	ud	RETIRADA MUEBLES Y ELECTRODOM.	181,86
		Retirada de todos los muebles y electrodomésticos abandonados en la vivienda, incluso mobiliario de cocina, estanterias, desmontaje de los mismos y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E01DEA010	m2	DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.	11,21
		Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
E01DFB010	m2	DEMOLICION DIVISION	8,73
		Demolición de tabique de carton yeso y estructura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E01DIE010	ud	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.	150,33
		Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal de 90 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E01DIE030	ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN	3,89
		Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.	
		TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E01DIF010	ud	LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.	142,02
		Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
E01DIF020	ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS	18,81
		Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DIF030	ud	LEVANTADO BAÑERA/DUCHA	36,41
		Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DIP010	ud	LEVANT. PORTERO AUTOM. 1 VIV.	28,61
		Levantado de portero automático o video-portero de una vivienda, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DKA030	m2	LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO	8,93
		Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E01DKM050	m.	LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO	12,12
		Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
E01DKM060	m.	LEVANTADO DE PERSIANAS	12,12
		Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
E01DPP020	m2	DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO	10,91
		Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DPW040	m2	LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO	2,18
		Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 02 ALBAÑILERIA			
E07TL016	m2	TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5	15,77
		Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	
		QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E02039	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.	17,20
		Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, mortero de cemento y arena de río 1/4.	
		DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
E07RP020	m.	RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C/YESO	20,60
		Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.	
		VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
E07RE015	m2	RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.	20,15
		Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.	
		VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
E07RS030	ud	RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.	30,64
		Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.	
		TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E07WA110	ud	AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA MULTIFAM.	726,18
		Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones por vivienda multifamiliar o en bloque, (considerando una rercusión media por vivienda de 4 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.	
		SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
E11CCC020	m2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5	7,70
		Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	
		SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
R10GG100	m.	REST. GRIETAS <1 cm MORTERO EPOXY	16,39
		Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.	
		DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 03 INSTALACIÓN ELECTRICA

E17CBL010	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA	181,95
		Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.	
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E17CC010	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.	6,14
		Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
		SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
E17CC020	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.	6,52
		Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E17CC030	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.	8,57
		Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E17CC040	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.	10,63
		Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	
		DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E17MNE010	ud	P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO	18,50
		Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Stylo, instalado.	
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E17MNE020	ud	P.LUZ CONM. NIESSEN-STYLO	31,31
		Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Niessen serie Stylo, instalado.	
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
E17MNE060	ud	P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-STYLO	29,92
		Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Stylo, instalado.	
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E17MNE080	ud	B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-STYLO	23,60
		Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.	
		VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E17MNE090	ud	B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-STYLO	23,60
		Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.	
		VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
E17MNE110	ud	TOMA TELÉF. NIESSEN-STYLO	23,85
		Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Stylo, instalada.	
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E17MNE150	ud	TOMA TV-R/SAT NIESSEN-STYLO	30,61
		Toma para TV-R/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV-R/SAT Niessen Stylo, instalada.	
		TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E19PC010	ud	PORTERO ELEC. VIV. UNIF. FERMAX	69,42
		Portero electrónico Fermax, para una vivienda unifamiliar, formado por sistema convencional, incluyendo teléfono electrónico, montado, cableado y conexionado completo.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 04 INSTALACIÓN FONTANERIA			
E20XVP030	ud	INST.VIVIENDA C/COCINA+2 BAÑOS	695,04
		Instalación de fontanería completa, para vivienda compuesta de cocina, baño y aseo completo, con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.	
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E21ADP040	ud	P.DUCHA PORC.90x90 BLA.	142,12
		Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
E21ALA020	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.	87,31
		Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	
		OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
E21ANB010	ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.	142,84
		Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.	
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E21ATC020	ud	BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA.	137,56
		Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E21AWL030	ud	LAVADERO 60x40 BLA. MMDO.	106,27
		Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm., colocado sobre mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.	
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 05 REVESTIMIENTOS			
E08PEW020	m2	MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.	6,65
		Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E08PEW010	m.	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL	3,45
		Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.	
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E08PFM020	m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.	12,46
		Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.	
		DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E08PKW020	m2	MALLA MORTERO	4,27
		Malla mortero para armado Cotegran, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R punteado.	
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
E27GR010	m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS	10,56
		Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E11EXG060	m2	SOLADO GRES 33x33cm.	35,33
		Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E11EXG065	m2	SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.	30,07
		Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	
		TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
E11EXG011	m2	SOLADO FERROGRES NATURAL 33x33cm.	36,35
		Solado de baldosa de Ferrogres de 33x33 cm. natural con ferrojunta antracita de 1 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E12PVA030	m.	VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm	19,93
		Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.	
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E12PLM010	m.	LOSA MÁRMOL PULIDO a=18cm	70,38
		Losa cubremuros de mármol pulido en piezas de una longitud de 1 m. y para un ancho de muro de 18 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	
		SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E12PNG020	m.	ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm	167,98
		Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).	
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E12AG020	m2	ALIC. PLAQUETA GRES 15x15cm. C/JTA. C/ADH.	40,20
		Alicatado con plaqueta de gres natural 15x15 cm. con junta de 1 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	
		CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
E08PEM010	m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	9,54
		Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E08TAK010	m2	FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13	19,50
		Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E10INS140	m.	SELLADO APARATO SANITARIO	8,90
		Sellado de juntas entre paramentos y aparatos sanitarios, mediante aplicación de silicona fungicida, i/medios axiliares y limpieza.	
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
E10INS090	m.	SELL.CARPIN.A OBRA C/POLIURETANO	1,54
		Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado. (sin incluir elevación de materiales ni andamios).	
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E10INR009	m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO	14,31
		Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros acrílicos, pigmento de alta estabilidad a las radiaciones y extenders seleccionados en emulsión acuosa, formado por una capa de imprimación Impertexsa y dos capas de Impertexsa con armadura color gris. (UNE 53410).	
		CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 06 CARPINTERIA DE ALUMINIO			
E14ALH010	ud	VENT.AL.LB.CORRED. M-B 100x120cm	880,06
		Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.Vidrio instalado 4+6+4	
		OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
E14ALH020	ud	VENT.AL.LB.CORRED. M-B 240x157cm	1.003,16
		Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x157 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	
		MIL TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
E14ALG040	m2	VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC <2m2	222,74
		Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E14ALP010	ud	P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 70x210cm	246,41
		Puerta balconera practicable de 1 hoja acristalada, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E14ALP080	m2	BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC	149,42
		Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E14ALM010	m2	MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100%	139,26
		Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas acristalada, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalada, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
E13ARM	u	ARMAZON CORREDERA	165,95
		Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 60x200 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento	
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 07 CARPINTERIA DE MADERA			
E13EEL050	ud	P.E. BLINDADA ROBLE P.RECTO	461,67
		Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero moldeado (EBPM) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E13EPL055	ud	P.P. LISA MACIZA ROBLE	153,65
		Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E13EVL120	ud	P.P.2/H.1 VID.L.M.ROBLE	344,68
		Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de un cristal, lisas macizas (VLM) de roble, con precerco de pino macizo de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E13EVL055	ud	P.P. 1 VID.LISA MACIZA ROBLE	207,53
		Puerta de paso ciega normalizada, de un cristal, lisa maciza (VLM) de roble barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.Vidrio templado incluido	
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E13EZL050	ud	P.P.CORR. 1H. L.MACIZA ROBLE	242,75
		Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 01-3 CAP 08 ACABADOS			
E27EEL010	m2	PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO	1,79
		Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.	
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E15DBA110	m.	BARANDILLA TUBO 60cm.TUBO VERT.D=19 mm	28,04
		Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 12 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Tazasa-2 o equivalente.	
		VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E27EPA010	m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	5,01
		Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.	
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
E27HEC030	m2	ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL	9,97
		Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.	
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E27GR010	m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS	10,56
		Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E30M010	m.	AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO	464,74
		Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E30M040	ud	DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.	1.581,52
		Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina).	
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E22TCG020	ud	CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WR 11-2E	237,01
		Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo WR 11-2E. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido eléctrio y seguridad por termopar (con piloto). Sistema de alimentación eléctrica por batería de 1,5 V. Quemador multigás. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la potencia de 7,0 a 19,2 kW. Selector de temperatura de A.C.S. Caudal en A.C.S. de 2 a 11 l/min. Estabilizador del caudal de agua y sistema antical. Sonda de control de gases. Dimensiones 580 x 310 x 220 mm.	
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 02-4PLANTA 4ª REHABILITACIÓN VIVIENDA 4ª PLANTA			
SUBCAPÍTULO 2-04 CAP 01 TRABAJOS PREVIOS			
E01DEW010	m2	PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.	7,58
		Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E01052	ud	RETIRADA MUEBLES Y ELECTRODOM.	181,86
		Retirada de todos los muebles y electrodomésticos abandonados en la vivienda, incluso mobiliario de cocina, estanterias, desmontaje de los mismos y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E01DEA010	m2	DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.	11,21
		Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
E01DFB010	m2	DEMOLICION DIVISION	8,73
		Demolición de tabique de carton yeso y estructura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E01DIE010	ud	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.	150,33
		Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal de 90 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E01DIE030	ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN	3,89
		Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.	
		TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E01DIF010	ud	LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.	142,02
		Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
E01DIF020	ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS	18,81
		Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DIF030	ud	LEVANTADO BAÑERA/DUCHA	36,41
		Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DIP010	ud	LEVANT. PORTERO AUTOM. 1 VIV.	28,61
		Levantado de portero automático o video-portero de una vivienda, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DKA030	m2	LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO	8,93
		Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E01DKM050	m.	LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO	12,12
		Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
E01DKM060	m.	LEVANTADO DE PERSIANAS	12,12
		Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
E01DPP020	m2	DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO	10,91
		Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DPW040	m2	LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO	2,18
		Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 02 ALBAÑILERIA			
E07TL016	m2	TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5	15,77
		Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	
		QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E02039	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.	17,20
		Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, mortero de cemento y arena de río 1/4.	
		DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
E07RP020	m.	RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C/YESO	20,60
		Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.	
		VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
E07RE015	m2	RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.	20,15
		Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.	
		VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
E07RS030	ud	RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.	30,64
		Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.	
		TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E07WA110	ud	AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA MULTIFAM.	726,18
		Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones por vivienda multifamiliar o en bloque, (considerando una rercusión media por vivienda de 4 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.	
		SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
E11CCC020	m2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5	7,70
		Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	
		SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
R10GG100	m.	REST. GRIETAS <1 cm MORTERO EPOXY	16,39

Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 03 INSTALACION ELECTRICA

E17CBL010	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA	181,95

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17CC010	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.	6,14

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E17CC020	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.	6,52

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17CC030	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.	8,57

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17CC040	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.	10,63

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNE010	ud	P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO	18,50

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Stylo, instalado.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E17MNE020	ud	P.LUZ CONM. NIESSEN-STYLO	31,31

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Niessen serie Stylo, instalado.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E17MNE060	ud	P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-STYLO	29,92

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Stylo, instalado.

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17MNE080	ud	B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-STYLO	23,60

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.

VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E17MNE090	ud	B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-STYLO	23,60
		Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.	
		VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
E17MNE110	ud	TOMA TELÉF. NIESSEN-STYLO	23,85
		Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Stylo, instalada.	
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E17MNE150	ud	TOMA TV-R/SAT NIESSEN-STYLO	30,61
		Toma para TV-R/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV-R/SAT Niessen Stylo, instalada.	
		TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E19PC010	ud	PORTERO ELEC. VIV. UNIF. FERMAX	69,42
		Portero electrónico Fermax, para una vivienda unifamiliar, formado por sistema convencional, incluyendo teléfono electrónico, montado, cableado y conexionado completo.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 04 INSTALACION FONTANERIA			
E20XVP030	ud	INST.VIVIENDA C/COCINA+2 BAÑOS	695,04
		Instalación de fontanería completa, para vivienda compuesta de cocina, baño y aseo completo, con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.	
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E21ADP040	ud	P.DUCHA PORC.90x90 BLA.	142,12
		Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
E21ALA020	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.	87,31
		Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	
		OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
E21ANB010	ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.	142,84
		Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.	
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E21ATC020	ud	BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA.	137,56
		Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E21AWL030	ud	LAVADERO 60x40 BLA. MMDO.	106,27
		Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm., colocado sobre mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.	
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 05 REVESTIMIENTOS

E08PEW020 m2 MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm. 6,65

Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08PEW010 m. GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL 3,45

Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E08PFM020 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER. 12,46

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E08PKW020 m2 MALLA MORTERO 4,27

Malla mortero para armado Cotegran, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R punteado.

CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E27GR010 m2 REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS 10,56

Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E11EXG060 m2 SOLADO GRES 33x33cm. 35,33

Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

E11EXG065 m2 SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL. 30,07

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E11EXG011 m2 SOLADO FERROGRES NATURAL 33x33cm. 36,35

Solado de baldosa de Ferrogres de 33x33 cm. natural con ferrojunta antracita de 1 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E12PVA030 m. VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm 19,93

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PLM010 m. LOSA MÁRMOL PULIDO a=18cm 70,38

Losa cubremuros de mármol pulido en piezas de una longitud de 1 m. y para un ancho de muro de 18 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E12PNG020 m. ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm 167,98

Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E12AG020	m2	ALIC. PLAQUETA GRES 15x15cm. C/JTA. C/ADH.	40,20
		Alicatado con plaqueta de gres natural 15x15 cm. con junta de 1 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	
		CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
E08PEM010	m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	9,54
		Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E08TAK010	m2	FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13	19,50
		Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E10INS140	m.	SELLADO APARATO SANITARIO	8,90
		Sellado de juntas entre paramentos y aparatos sanitarios, mediante aplicación de silicona fungicida, i/medios axiliares y limpieza.	
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
E10INS090	m.	SELL.CARPIN.A OBRA C/POLIURETANO	1,54
		Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado. (sin incluir elevación de materiales ni andamios).	
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E10INR009	m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO	14,31
		Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros acrílicos, pigmento de alta estabilidad a las radiaciones y extenders seleccionados en emulsión acuosa, formado por una capa de imprimación Impertexsa y dos capas de Impertexsa con armadura color gris. (UNE 53410).	
		CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 06 CARPINTERIA DE ALUMINIO			
E14ALH010	ud	VENT.AL.LB.CORRED. M-B 100x120cm	880,06
		Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.Vidrio instalado 4+6+4	
		OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
E14ALH020	ud	VENT.AL.LB.CORRED. M-B 240x157cm	1.003,16
		Ventana corredera de 3 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 240x157 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	
		MIL TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
E14ALG040	m2	VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC <2m2	222,74
		Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E14ALP010	ud	P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 70x210cm	246,41
		Puerta balconera practicable de 1 hoja acristalada, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E14ALP080	m2	BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC	149,42
		Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E14ALM010	m2	MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100%	139,26
		Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas acristalada, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalada, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
E13ARM	u	ARMAZON CORREDERA	165,95
		Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 60x200 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento	
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 07 CARPINTERIA DE MADERA			
E13EEL050	ud	P.E. BLINDADA ROBLE P.RECTO	461,67
		Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero moldeado (EBPM) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E13EPL055	ud	P.P. LISA MACIZA ROBLE	153,65
		Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E13EVL120	ud	P.P.2/H.1 VID.L.M.ROBLE	344,68
		Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de un cristal, lisas macizas (VLM) de roble, con precerco de pino macizo de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E13EVL055	ud	P.P. 1 VID.LISA MACIZA ROBLE	207,53
		Puerta de paso ciega normalizada, de un cristal, lisa maciza (VLM) de roble barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.Vidrio templado incluido	
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E13EZL050	ud	P.P.CORR. 1H. L.MACIZA ROBLE	242,75
		Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 02-4 CAP 08 ACABADOS			
E27EEL010	m2	PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO	1,79
		Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.	
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E15DBA110	m.	BARANDILLA TUBO 60cm.TUBO VERT.D=19 mm	28,04
		Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 12 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Tazasa-2 o equivalente.	
		VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E27EPA010	m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	5,01
		Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.	
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
E27HEC030	m2	ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL	9,97
		Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.	
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E27GR010	m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS	10,56
		Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E30M010	m.	AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO	464,74
		Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E30M040	ud	DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.	1.581,52
		Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina).	
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E22TCG020	ud	CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WR 11-2E	237,01
		Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo WR 11-2E. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido eléctrio y seguridad por termopar (con piloto). Sistema de alimentación eléctrica por batería de 1,5 V. Quemador multigás. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la potencia de 7,0 a 19,2 kW. Selector de temperatura de A.C.S. Caudal en A.C.S. de 2 a 11 l/min. Estabilizador del caudal de agua y sistema antical. Sonda de control de gases. Dimensiones 580 x 310 x 220 mm.	
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 03-5PLANTA 5ª REHABILITACIÓN VIVIENDA 5ª PLANTA			
SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 01 TRABAJOS PREVIOS			
E01DEW010	m2	PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.	7,58
		Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E01DEA010	m2	DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.	11,21
		Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
E01052	ud	RETIRADA MUEBLES Y ELECTRODOM.	181,86
		Retirada de todos los muebles y electrodomésticos abandonados en la vivienda, incluso mobiliario de cocina, estanterias, desmontaje de los mismos y retirada de escombros, i/carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E01DFB010	m2	DEMOLICION DIVISION	8,73
		Demolición de tabique de carton yeso y estructura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E01DIE010	ud	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.	150,33
		Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal de 90 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E01DIE030	ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN	3,89
		Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.	
		TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E01DIF010	ud	LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.	142,02
		Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
E01DIF020	ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS	18,81
		Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DIF030	ud	LEVANTADO BAÑERA/DUCHA	36,41
		Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DIP010	ud	LEVANT. PORTERO AUTOM. 1 VIV.	28,61
		Levantado de portero automático o video-portero de una vivienda, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DKA030	m2	LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO	8,93
		Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	
		OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E01DPP020	m2	DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO	10,91
		Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E01DPW040	m2	LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO	2,18
		Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
		DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 02 ALBAÑILERIA			
E07TL016	m2	TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5	15,77
		Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	
		QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E02039	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.	17,20
		Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, mortero de cemento y arena de río 1/4.	
		DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
E07RP020	m.	RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C/YESO	20,60
		Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.	
		VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
E07RE015	m2	RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.	20,15
		Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.	
		VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
E07RS030	ud	RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.	30,64
		Recibido de plato de ducha y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.	
		TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E07WA110	ud	AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA MULTIFAM.	726,18
		Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones por vivienda multifamiliar o en bloque, (considerando una rercusión media por vivienda de 4 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de vivienda.	
		SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
E11CCC020	m2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5	7,70
		Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	
		SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
R10GG100	m.	REST. GRIETAS <1 cm MORTERO EPOXY	16,39

Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura aproximada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, retirada de escombros y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03 5 CAP 03 INSTALACIÓN ELECTRICA

E17CBL010	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA	181,95

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E17CC010	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.	6,14

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E17CC020	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.	6,52

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17CC030	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.	8,57

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17CC040	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.	10,63

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E17MNE010	ud	P.LUZ SENCILLO NIESSEN-STYLO	18,50

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Niessen serie Stylo, instalado.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E17MNE020	ud	P.LUZ CONM. NIESSEN-STYLO	31,31

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Niessen serie Stylo, instalado.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E17MNE060	ud	P.PULSA.TIMBRE NIESSEN-STYLO	29,92

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco y zumbador Niessen serie Stylo, instalado.

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17MNE080	ud	B.ENCH. T.T. DES. NIESSEN-STYLO	23,60

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.

VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E17MNE090	ud	B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-STYLO	23,60
		Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Stylo, instalada.	
		VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
E17MNE110	ud	TOMA TELÉF. NIESSEN-STYLO	23,85
		Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Stylo, instalada.	
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E17MNE150	ud	TOMA TV-R/SAT NIESSEN-STYLO	30,61
		Toma para TV-R/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV-R/SAT Niessen Stylo, instalada.	
		TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
E19PC010	ud	PORTERO ELEC. VIV. UNIF. FERMAX	69,42
		Portero electrónico Fermax, para una vivienda unifamiliar, formado por sistema convencional, incluyendo teléfono electrónico, montado, cableado y conexionado completo.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 04 INSTALACIÓN FONTANERIA			
E20XVP030	ud	INST.VIVIENDA C/COCINA+2 BAÑOS	695,04
		Instalación de fontanería completa, para vivienda compuesta de cocina, baño y aseo completo, con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de desagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.	
		SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E21ADP040	ud	P.DUCHA PORC.90x90 BLA.	142,12
		Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
E21ALA020	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.	87,31
		Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	
		OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
E21ANB010	ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.	142,84
		Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.	
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E21ATC020	ud	BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA.	137,56
		Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	
		CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E21AWL030	ud	LAVADERO 60x40 BLA. MMDO.	106,27
		Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm., colocado sobre mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.	
		CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 05 REVESTIMIENTOS			
E08PEW010	m.	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL	3,45
		Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.	
		TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E08PFM020	m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.	12,46
		Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.	
		DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E08PKW020	m2	MALLA MORTERO	4,27
		Malla mortero para armado Cotegran, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R punteado.	
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
E27GR010	m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS	10,56
		Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E11EXG060	m2	SOLADO GRES 33x33cm.	35,33
		Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
E11EXG065	m2	SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.	30,07
		Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	
		TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
E11EXG011	m2	SOLADO FERROGRES NATURAL 33x33cm.	36,35
		Solado de baldosa de Ferrogres de 33x33 cm. natural con ferrojunta antracita de 1 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E12PVA030	m.	VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm	19,93
		Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.	
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E12PLM010	m.	LOSA MÁRMOL PULIDO a=18cm	70,38
		Losa cubremuros de mármol pulido en piezas de una longitud de 1 m. y para un ancho de muro de 18 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	
		SETENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E12PNG020	m.	ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm	167,98
		Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).	
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E12AG020	m2	ALIC. PLAQUETA GRES 15x15cm. C/JTA. C/ADH.	40,20
		Alicatado con plaqueta de gres natural 15x15 cm. con junta de 1 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	
		CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E08PEM010	m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	9,54
		Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E08TAK010	m2	FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13	19,50
		Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
E10INS140	m.	SELLADO APARATO SANITARIO	8,90
		Sellado de juntas entre paramentos y aparatos sanitarios, mediante aplicación de silicona fungicida, i/medios axiliares y limpieza.	
		OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
E10INS090	m.	SELL.CARPIN.A OBRA C/POLIURETANO	1,54
		Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado. (sin incluir elevación de materiales ni andamios).	
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E10INR009	m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO	14,31
		Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros acrílicos, pigmento de alta estabilidad a las radiaciones y extenders seleccionados en emulsión acuosa, formado por una capa de imprimación Impertexsa y dos capas de Impertexsa con armadura color gris. (UNE 53410).	
		CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 06 CARPINTERIA DE ALUMINIO			
E14ALH010	ud	VENT.AL.LB.CORRED. M-B 100x120cm	880,06
		Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.Vidrio instalado 4+6+4	
		OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
E14ALG040	m2	VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC <2m2	222,74
		Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E14ALP010	ud	P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 70x210cm	246,41
		Puerta balconera practicable de 1 hoja acristalada, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15.	
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
E14ALP080	m2	BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC	149,42
		Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E07011	m2	P.BALCON.AL.NA.PRACTI. 2 HOJAS	178,00
		Carpintería de aluminio anodizado en color blanco de 15 micras, en puertas balconeras practicables de 2 hojas acristaladas , mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.	
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS	
SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 07 CARPINTERIA DE MADERA			
E13EEL050	ud	P.E. BLINDADA ROBLE P.RECTO	461,67
		Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero moldeado (EBPM) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latón gran angular, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E13EPL055	ud	P.P. LISA MACIZA ROBLE	153,65
		Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E13EVL055	ud	P.P. 1 VID.LISA MACIZA ROBLE	207,53
		Puerta de paso ciega normalizada, de un cristal, lisa maciza (VLM) de roble barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.Vidrio templado incluido	
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03-5 CAP 08 ACABADOS			
E27EEL010	m2	PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO	1,79
		Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.	
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E15DBA110	m.	BARANDILLA TUBO 60cm.TUBO VERT.D=19 mm	28,04
		Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 12 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Tazasa-2 o equivalente.	
		VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
E27EPA010	m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	5,01
		Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.	
		CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
E27HEC030	m2	ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL	9,97
		Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.	
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E27GR010	m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS	10,56
		Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.	
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E30M010	m.	AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO	464,74
		Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E30M040	ud	DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.	1.581,52
		Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina).	
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E22TCG020	ud	CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WR 11-2E	237,01
		Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca Junkers modelo WR 11-2E. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido eléctrio y seguridad por termopar (con piloto). Sistema de alimentación eléctrica por batería de 1,5 V. Quemador multigás. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la potencia de 7,0 a 19,2 kW. Selector de temperatura de A.C.S. Caudal en A.C.S. de 2 a 11 l/min. Estabilizador del caudal de agua y sistema antical. Sonda de control de gases. Dimensiones 580 x 310 x 220 mm.	
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPÍTULO 04 COMUNIDAD REHABILITACIÓN COMUNIDAD

E10IAL010	m2	IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1	12,47

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1. Cumple con los requisitos del C.T.E. REPARACIONES PUNTUALES

DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E01DEA020	m2	DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO	10,91

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DPP020	m2	DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO	10,91

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DIF020	ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS	18,81

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DIF010	ud	LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.	142,02

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de una vivienda normal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

E03OCP050	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.	32,45

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. Totalmente conetado para su uso.

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E07WA023	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. SANEAMIENTO	177,01

Ayuda de albañilería a instalación de saneamiento incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de desagüe,solerias y alicatados , accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

E12AC085	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm. C/ADH.	25,83

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 según EN-13888 Texjunt Borada, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E11EXG060	m2	SOLADO GRES 33x33cm.	35,33

Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD SEGURIDAD Y SALUD

E28BC030 ms ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 103,97

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28BC130 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 93,38

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28EB010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,75

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 3,55

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 9,26

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.

NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 1,75

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28ES065 ud BANDERA DE OBRA MANUAL 2,43

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 3,48

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28EV070 ud CORREAJE SUPER-REFLECTANTE 3,74

Correaje super reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28EV160 ud CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD 3,94

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 5 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.

TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 0,85

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 13,14

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E28PB120	m.	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS	5,53
		Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E28PB175	m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA	10,67
		Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	
		DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E28PB100	m.	BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS	4,99
		Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E28PE020	ud	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m	95,21
		Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.	
		NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
E28PE160	ud	CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 3	362,02
		Cuadro de obra trifasico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A., dos de 4x16 A., uno de 4x32 A. y uno de 4x50 A., incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 6 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.	
		TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
E28PF010	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.	23,29
		Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	
		VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
E28PR060	m2	PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA	2,78
		Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E28PW020	m.	BAJANTE DE ESCOMBROS GOMA	15,74
		Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.	
		QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E28RA010	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA	2,77
		Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E28RA090	ud	GAFAS ANTIPOLVO	0,66
		Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
E28RA070	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS	1,74
		Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
E28RA100	ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO	5,57
		Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E28RA120	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS	2,60
		Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
E28RM010	ud	PAR GUANTES DE LONA	0,98
		Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
E28RM120	ud	PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.	9,54
		Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
E28RM040	ud	PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.	0,63
		Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E28RP070	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD	6,99
		Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
E28RP150	ud	PAR RODILLERAS	1,85
		Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
E28RSI030	ud	EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.	26,22
		Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	
		VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPÍTULO 06 RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS

E01DTC030	m3	CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS	44,38

Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E01DTW070	ud	ALQ. CONTENEDOR 8 m3.	34,70

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E01DTW030	ud	ALQ. SACO ESCOMBROS 1 m3.	11,52

Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero considerando una distancia no superior a 20 Km.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01DTW010	m3	CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.	3,45

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO

CAPÍTULO 07 CALIDAD CONTROL DE CALIDAD

E29IFI010	ud	PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA	92,43

Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la prueba.

NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E29IFI020	ud	PRUEBA FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERíA	61,62

Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación. Incluso emisión del informe de la prueba.

SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E29IEI010	ud	PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO	61,62

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.

SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E29IEI050	ud	PRUEBA FUNCMTO. MECANISMOS I. ELÉCTRICA	92,43

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.

NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E29IU010	ud	MEDICIÓN RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM	30,81

Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM. Incluso emisión del informe de la prueba.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E29IU020	ud	PRUEBA NITIDEZ PORTERO AUTOMÁTICO	30,81

Prueba de funcionamiento, y nitidez en la recepción, de porteros automáticos. Incluso emisión del informe de la prueba.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS